Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller

Datum: August 2020

Statische Voruntersuchung Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen

Hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)

Verlegung einer Fernwärmeverbindungsleitung in Bremen von im Nord-Osten Bauvorhaben: gelegenen Hochschulring bis zum Heizwerk Vahr Bauherr: Wesernetz Bremen GmbH Theodor-Heus-Allee 20 28215 Bremen Statische Große Fischerstraße 15 27283 Verden / Aller Voruntersuchung: Tel: +49 (4231) 92 69-0 Fax: +49 (4231) 92 69-10 info@meinke-mielke.de Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH

Version-Nr.	Datum	Name	Erläuterung	
1	28.08.2020	Solati	6) Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässer-	
			unterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
			Seiten: Deckblatt, 1-22	

Bauteil:	Seite: 0
Kapitel / Vorgang:	Archiv-Nr.

Baumaßnahme:	Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen		Projekt: 2019-006
	hier:	Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
Aufsteller:	Meink	e / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller	Datum: August 2020

1. Inhaltsverzeichnis

1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Grundlagen	2
2.1	Allgemeines	2
2.2	Einwirkungen	14
	Technische Vorschriften, Gutachten, Literaturhinweise und Beschreibung der EDV-Programme, nische Vorschriften	15
3.	Berechnung Verbauwände	17
3.1	Spundwand	17
3.2	Gurtung	21
4.	Zusammenfassung	22

Bauteil:	1. Inhaltsverzeichnis	Seite: 1
Kapitel / Vorgang:		Archiv-Nr.

Baumaßnahme:	Fernw	ärmetrasse Wesernetz Bremen	Projekt: 2019-006
	hier:	Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
Aufsteller:	Meink	e / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller	Datum: August 2020

2. Grundlagen

2.1 Allgemeines

Die Wesernetz Bremen GmbH plant in der Stadt Bremen eine Fernwärmeleitung mit einer Länge von ca. 6,8 km vom Hochschulring zum Heizwerk Vahr.

Die Fernwärmeleitung soll zwischen dem Heizwerk Vahr und dem Einbindungspunkt an der Kreuzung Hochschulring/Kuhgrabenweg im Straßenraum verlegt werden. Für Vor- und Rücklauf soll jeweils ein Kunststoffmantelrohr mit Isolierung mit einem Innendurchmesser von DN 500 vorgesehen.

Untersuchung:	Ort	
(6) Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	Wiesengrundstück Verein Kinde, Wald, Wiesen e.V. (Lageplan 12)	

Gegenstand diese statische Voruntersuchung ist es, für den Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12) eine Empfehlung zum einzusetzenden Verbau zu erstellen.

Grundlagen:

- a) Entwurfspläne der Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen
- b) Geotechnischer Berichte Grundbaulabor Bremenb1) Geotechnischer Bericht Nr. 2a vom 14.05.2020

Gemäß Geotechnischer Bericht Nr.2a Kap. 5.4: Für die Verbaukonstruktion sollte <u>Erdruhedruck</u> in Rechnung gestellt werden.

Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 2
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Datum: August 2020

Wiesengrundstück:




Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 3
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen
hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller

Datum: August 2020



Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 4
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.


Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006

Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf

hier: dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller

Datum: August 2020



Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 5
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.


Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006


> Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf hier:

dem Wiesengrundstück (LP 12)

Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Aufsteller:

Datum: August 2020






Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 6
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.
		*

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006 Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf

hier:

dem Wiesengrundstück (LP 12)

Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Aufsteller: Datum: August 2020




Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 7
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.


Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf

dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Datum: August 2020






Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 8
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.


Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf

dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Datum: August 2020






- 1			
	Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 9
	Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Projekt: 2019-006 Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen

Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf

dem Wiesengrundstück (LP 12)


Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Aufsteller: Datum: August 2020





Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 10
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf








Bauteil:	2. Grundlagen Seite: 11	
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.

Baumaßnahme:	Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen	Projekt: 2019-006
	hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerundem Wiesengrundstück (LP 12)	ng auf
Aufsteller:	Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verder	/ Aller Datum: August 2020



*) Für die Berechnung der Spundwände sind die erkundeten Bohrsondierungen nicht ausreichend tief.

Die Bodenkennwerte unterhalb der Bohrsondierungen (BS 12 bis BS 9) wurden, im Rahmen der Voruntersuchung, wie Folgt zugrunde gelegt:

Sand $\gamma/\gamma' = 19,0/10,0 \text{ kN/m}^3$; $\phi = 32,5^\circ$, c=0

Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 12
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.

Baumaßnahme:

Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen

Projekt: 2019-006

hier:

Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf

er: dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller:

Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller

Datum: August 2020

Bodenkennwerte:

Bild 206	Bodenkennwerte	Geotechn. Bericht 2a- Kap. 4.6

Homogen-		BG nach	Wichte		Steifernodul Scherfes		tigkeit	Durchlässigkeit
bereich	Bodenart	DIN 18196		γ΄k [kN/m³]	E _{s,k} [MN/m²]	φ΄ _k [°]	C _k [kN/m²]	k-Wert [m/s]
В	Auffüllung	SE - SU*/ UL - UM/ OU/ GE - GW	16 - 20	8 - 11	3 - 30	25,0 - 35,0	0 - 5	1*10 ⁻² bis 1*10 ⁻⁶
D	Holozäne Sande	SE - SU*	18 - 19	10 - 11	10 - 50	32,5 - 35,0	0	5*10 ⁻³ bis 1*10 ⁻⁵
C1	Weichschicht: Schluff	UL - UA/ OU	17 - 20	7 - 10	2-5	22,5 - 27,5	5 - 10	1*10 ⁻⁵ bis 1*10 ⁻⁸
C2	Weichschicht: Torf	HN - HZ	10 - 13	1 - 3	0,2 - 1,0	15,0 - 20,0	2-5	1*10 ⁻⁵ bis 1*10 ⁻⁸
D	Pleistozäne Sande	SE - SU*/ GE - GW	18 - 21	10 - 11	20 - 90	35,0 - 37,5	0	1*10 ⁻² bis 1*10 ⁻⁵

<u>Grundwasserstände</u>

(Gemäß Geotechn, Bericht Nr.2a Kap. 2.3 bzw. Kap. 3.5.1)

Ort	Grundwasserhöchststan	d
Pferdewiese	max.: +1,50 m NHN	min.: ±0,00 m NHN
	*	

Wasserstand/Sohle der Gewässergraben Wiesengrundstück

Ort	Wasserstand im Graben (Annahme)	Sohle Graben
Wiesengrundstück- 12.1 (Plan 4.12.1.2)	Ca. +0,80 m	+0,20 m (vermutet)
Wiesengrundstück- 12.3 (Plan 4.12.3.2)	Ca. +0,80 m	
Wiesengrundstück- 12.5 (Plan 4.12.5.2)	Ca. +0,80 m	+0,17 m (vermutet)

Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 13
Kapitel / Vorgang:	2.1. Allgemeines	Archiv-Nr.

Baumaßnahme:	Fernw	ärmetrasse Wesernetz Bremen	Projekt: 2019-006
	hier:	Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
Aufsteller:	Meink	e / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller	Datum: August 2020

2.2 Einwirkungen

2.2.1 Eigenlasten der Böden/ Erddrucklasten

Eigenlasten der Böden/ Erddruck werden vom Programm ermittelt

Die Bodenkennwerte sowie Wasserstand werden gemäß geotechn. Bericht 2 zugrunde gelegt.

2.2.2 Baustellen und sonstige Verkehrslasten

Baustellen- sowie sonstige Verkehrslasten werden wie folgt zugrunde gelegt.

- Allgemein zugelassene Fahrzeuge gemäß StVZO Straßenfahrzeuge/Baufahrzeuge müssen einen Mindestabstand von 0,60 m zur Verbauwand einhalten.
 Gemäß EAB -EB 55: Für allgemein zugelassene Fahrzeuge gemäß StVZO reicht eine gleichmäßige großflächige Verkehrslast q_k= 10 kN/m², sowie eine Zusatzlast von q_k′= 10 kN/m² mit b=2,0 m von der AK. Verbauwand
- Bagger: maximal zul. Baggergewicht 30t
 Bagger müssen einen Mindestabstand von 0,60 m zur Verbauwand einhalten.
 Gemäß EAB -EB 57: Eine gleichmäßige großflächige Verkehrslast q_k= 10 kN/m², sowie eine Zusatzlast von q_k'= 40 kN/m² mit b=2,0 m von der AK. Verbauwand

2.2.3 Bodenkennwerte/ Bemessungswasserstand

- Die Bodenkennwerte sowie Bemessungswasserstand werden entsprechend Geotechnischer Bericht Nr. 2a zugrunde gelegt (siehe Kap. 2.1).
- Innenwasserstände werden für die Bemessung der Verbauwände in Höhe UK Aushubssohle zugrunde gelegt.
- Für die Berechnung der Spundwände im Bereich der Gewässerunterquerungen auf dem Wiesengrundstück sind keine Bemessungswasserstände bekannt. Es wird im Rahmen der Voruntersuchung +0,80 mNHN als Bemessungswasserstand zugrunde gelegt.

Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 14
Kapitel / Vorgang:	2.2. Einwirkungen	Archiv-Nr.
	2.2.1. Eigenlasten der Böden/ Erddrucklasten	

Baumaßnahme:	Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen	Projekt: 2019-006
	hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
Aufsteller:	Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller	Datum: August 2020

2.3 Technische Vorschriften, Gutachten, Literaturhinweise und Beschreibung der EDV-Programme, Technische Vorschriften

Technische Vorschriften

DIN EN 1990 (Dez. 2010):	Grundlagen der Tragwerksplanung
DIN EN 1990/NA/A1 (Aug. 2012):	Nationaler Anhang; Änderung A1
DIN EN 1991-1-4 (Dez. 2010):	Einwirkungen auf Tragwerke
	Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen-Windlasten
DIN EN 1991-1-4/NA (Dez. 2010):	Nationaler Anhang
DIN EN 1991-1-5 (Dez. 2010):	Einwirkungen auf Tragwerke
	Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen-Temperatureinwirkungen
DIN EN 1991-1-5/NA (Dez. 2010):	Nationaler Anhang
DIN EN 1991-1-7 (Dez. 2010):	Einwirkungen auf Tragwerke
	Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnl. Einwirkungen
DIN EN 1991-1-7/NA (Dez. 2010):	Nationaler Anhang
DIN EN 1991-2 (Dez. 2010):	Einwirkungen auf Tragwerke *1)
	Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken
DIN EN 1991-2/NA (Aug. 2012):	Nationaler Anhang
	*) Für die Bestandbauwerke werden die Lasten entsprechend der
	Brückenklasse der Brücke angesetzt.
DIN EN 1992-1-1 (Jan. 2011):	Bemessung und Konstr. von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
	Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln (Hochbau)
DIN EN 1992-1-1/NA (Apr. 2013):	Nationaler Anhang
DIN EN 1993-1-1 (Dez. 2010):	Bemessung und Konstr. von Stahlbauten
	Teil 1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
DIN EN 1993-1-1/NA (Dez. 2018):	Nationaler Anhang
DIN EN 1997-1(März. 2014):	Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
	Teil 1: Allgemeine Regeln
DIN EN 1997-1/NA (Dez. 2010):	Nationaler Anhang
DIN 1054 (Dez. 2010)	Baugrund- Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau-
	Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

ZTV-Ing (2018-01)	: Zusätzliche technische Vertragsbedingun	Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für	
auteil:	2. Grundlagen	Seite: 15	
apitel / Vorgang:	2.3. Technische Vorschriften, Gutachten, Literaturhinweise und Beschreibung der EDV-Programme, Technische Vorschriften	Archiv-Nr.	

Baumaßnahme:	Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen	Projekt: 2019-006
	hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
Aufsteller:	Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller	Datum: August 2020
	Ingenieurbauten	

	Ingenieurbauten	
EAB (5.Auflage,1. Korrigierte Nachdruck 2013)	Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben"	
EA-Pfähle (2.Auflage, 1.Nachdruck 2013)	Empfehlungen des Arbeitskreises "Pfähle"	

Verwendete Programme:

Programm	Version	Erläuterung
GGU- Retain 8	8.71	Programm zur Berechnung und Bemessung von Spundwänden. Trägerbohl-
		wänden, Ortbetonwänden, FMI-Wänden und kombinierten Spundwänden

Bauteil:	2. Grundlagen	Seite: 16
Kapitel / Vorgang:	2.3. Technische Vorschriften, Gutachten, Literaturhinweise und Beschreibung der EDV-Programme, Technische Vorschriften	Archiv-Nr.

Baumaßnahme:	Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen		Projekt: 2019-006
	hier:	Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
Aufsteller:	Meink	e / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller	Datum: August 2020

3. Berechnung Verbauwände


3.1 Spundwand

Bauteil:	3. Berechnung Verbauwände	Seite: 17
Kapitel / Vorgang:	3.1. Spundwand	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)

Projekt: 2019-006




Bauteil:	3. Berechnung Verbauwände	Seite: 18
Kapitel / Vorgang:	3.1. Spundwand	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen

Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)

Projekt: 2019-006




Bauteil:	3. Berechnung Verbauwände	Seite: 19
Kapitel / Vorgang:	3.1. Spundwand	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)

Projekt: 2019-006

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Datum: August 2020



Bauteil: 3. Berechnung Verbauwände		Seite: 20
Kapitel / Vorgang:	3.1. Spundwand	Archiv-Nr.

Baumaßnahme: Fernwärmetrasse Wesernetz Bremen Projekt: 2019-006

hier: Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf

dem Wiesengrundstück (LP 12)

Aufsteller: Meinke / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller Datum: August 2020

3.2 Gurtung

Belastung h,d= 234*1,5~351 kN/m Schnittgrößen: Abstand der Steifen 3,20 m

max M_d = 351*3,20²/8 = 450 kNm max V_d = 351*3,20*0,625=702 kN max A= 351*3,20*1,25 =1404 kN

Gurtung

HEB 400 S355

W_{el,y}=2880 cm³ l_y=57680 cm³ Sy= 1620 cm3 s=13,5 mm

 σ =450*1000/2880= 157 N/mm² < 355/1,1=322 N/mm²

 τ =702*1620*10/(57680*1,35)= 146 N/mm²< 355/(1,1*wurzel(3))=186 N/mm²

 $\sigma \le wurzel(157^2+3*146^2)=298 \text{ N/mm}^2 < 355/1,1=322 \text{ N/mm}^2$

Steifen:

HEB 240 S355

A=106 cm²

I <300/(i=6,08) /76,4=0,65

 $K_{z,c} = 0,76$

 $N_{pl,d}$ =106*35,5/1,1=3420 kN η =1404/(3420*0,76)=0,54 <1,0

Bauteil:	3. Berechnung Verbauwände	Seite: 21
Kapitel / Vorgang:	3.2. Gurtung	Archiv-Nr.

Baumaßnahme:	Fernw	ärmetrasse Wesernetz Bremen	Projekt: 2019-006
	hier:	Untersuchung Verbau im Bereich der Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück (LP 12)	
Aufsteller:	Meink	e / Mielke Ingenieurgruppe GmbH * 27283 Verden / Aller	Datum: August 2020

4. Zusammenfassung

Verbau im Bereich Gewässerunterquerung auf dem Wiesengrundstück

Unter der Beachtung der Annahmen (Bemessungswasserstand, Bodenkennwerte unterhalb der Sondierungen) wird empfohlen folgende Spundwand und Absetztiefen Sowie Gurtung und Steifen zu verwenden:

Spundwände:

Spundwand:	AZ 38-700N S240 GP (Arcelor)
UK Spundwand:	-10,20 mNHN
OK. Gel~	+1,60 mNN
Erforderliche Länge: (OK. Gel. + 0,5 – UK. Spundwand.)	12,3 m

Gurtung, Steifen:

Gurtung:	HEB 400 S 355

Steifen: HEB 240 S 355 a<= 3,20 m Diagonalen: U240 S355

gonalen: U240 S355 L~4,0 m 2x2=4 Stück

Bauteil:	4. Zusammenfassung	Seite: 22
Kapitel / Vorgang:		Archiv-Nr.