

**Sweco GmbH für
ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH**

Für die ARGE Grontmij GmbH /
WES GmbH

Sweco GmbH

Karl-Wiechert-Allee 1 B
30625 Hannover

T +49 511 3407-0
F +49 511 3407-199
E hannover@sweco-gmbh.de
W www.sweco-gmbh.de
USt-IdNr. DE 114413023

**Vorplanung
Lastenheft**

Lastenheft_230825.doc

Stand: 25.08.2023

Betreff Generalplan Küstenschutz – Stadtstrecke
 Ergänzung Wettbewerbsvariante
 BA 4

Auftraggeber Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 3-2, Stabstelle Deichbau Stadtstrecke
 An der Reeperbahn 2
 28217 Bremen

Auftrag Nr. 0711-21-014

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

0. Inhaltsverzeichnis

0. Inhaltsverzeichnis.....	0
1. Vorbemerkungen.....	1
1.1. Allgemeines	1
1.2. Definition Hybridbauwerk.....	2
1.3. Vorschriften, Normen, Literatur.....	3
1.4. Unterlagen.....	4
2. Berechnungsgrundlagen	6
2.1. Baugrund.....	6
2.2. Ableitung Vertikalkräfte Spundwand	10
2.3. Außenwasserstände	10
2.4. Grundwasser	12
2.5. Baustoffe	12
2.6. Teilsicherheitsbeiwerte	12
3. Lastannahmen	14
3.1. Erddruck und Erddruckumlagerung	14
3.2. Böschungsansatz	14
3.3. Verkehrslasten.....	14
3.4. Wasserdruckdifferenzen	16
3.4.1. Hinweise	16
3.4.2. Last in Richtung Binnenseite.....	16
3.4.3. Last in Richtung Weser.....	18
3.5. Eisdruck.....	19
3.6. Korrosion.....	19

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 0
Vorgang:	


Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sieht der Generalplan Küstenschutz auf der so-genannten „Stadtstrecke“ am linken Weserufer die Herstellung des festgesetzten Deichbestands vor. Der rund 2,9 km lange Hochwasserschutzabschnitt (BA 1-4 vgl. untere Abbildung) erstreckt sich von der Eisenbahnbrücke der Linie Bremen-Oldenburg (etwa GPK-km 14+584) weseraufwärts bis zur Einmündung des Fuß- und Radweges in Verlängerung „Am Dammacker“ (etwa GPK-km 17+483) im Osten.

Das vorliegende Lastenheft bezieht sich auf den BA 4 vom Platz an der Piepe ca. GPK-km 16+361 bis zum Anschluss des Fuß- und Radweges in Verlängerung der Straße am Dammacker ca. GPK-km 17+483 (Bau-km 0+000 bis 1+122). Es gibt den aktuellen Planungsstand wieder und wird im Zuge der weiteren Planungen fortgeschrieben.



Bauteil:	Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 1	
Vorgang: 1.1 Allgemeines		

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit hat sich im Zuge der Ausarbeitung der Vorplanung gezeigt, dass in Teilabschnitten des Erddeiches beidseitig der Deichkrone Geländeabfangungen erforderlich sind. Eine mögliche Lösung für das Tragwerk stellt ein Kastenfangedammsystem dar. Dieses kann als Hybridbauwerk bezeichnet werden, da es zum einen aus einem Erdkörper entsprechend eines herkömmlichen Deiches und zum anderen aus Wandelementen u.a. im Sinne einer Hochwasserschutzwand besteht.

1.2. Definition Hybridbauwerk

Das Hybridbauwerk (Abbildung 1) besteht generell aus einem stützenden Erdkörper mit Kleiabdeckung entsprechend einem herkömmlichen Deich sowie zusätzlich aus einem im Sinne einer Kronenmauer wirkenden, in der wasserseitigen Böschungsoberkante eingestellten Wandelement. Im besonderen Fall wirkt das eingestellte Wandelement gleichzeitig als Verankerungselement eines die landseitige Stützböschung ersetzen vertikalen Bauteils (Spundwand).

In sinngemäßer Anwendung der DIN 19712 (Ziff 8.2) ist wasserseitig der stützende Erdkörper (=Außenböschung) zu berücksichtigen. Ihr Bestand als Teil der Hochwasserschutzanlage ist dauerhaft zu sichern.

Daraus ergeben sich zwei generelle Bemessungssituationen:

1) Lasten wirken in Richtung Land.

Die landseitige Spundwand trägt die Lasten, die wasserseitige Spundwand dient als Verankerungselement. In dieser Situation sind alle wasserseitigen Lasten (Hochwasser, vorhandenes Gelände (Böschungsneigung 1:3) Verkehr auf Deich und wasserseitiger Böschung anzusetzen. Die Landseite wirkt als Widerstand und wird ohne Verkehrslasten und zusätzlich im Lastfall BS-T mit einer Abgrabung vor dem Spundwandfuß von $\Delta a = 0,5 \text{ m}$ angesetzt.

2) Lasten wirken in Richtung Wasser.

Die wasserseitige Spundwand trägt die Lasten, die landseitige Spundwand dient als Verankerungselement. In dieser Situation sind alle Lasten auf den Deich anzusetzen. Die Außenböschung bildet den Erdwiderstand. Auf der sicheren Seite liegend wird eine Böschungsneigung von 1:4 auch in der permanenten Bemessungssituation (BS-P) angesetzt. Diese Böschungsneigung entspricht den Vorgaben gemäß Generalplan Küsten-

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 2
Vorgang: 1.2 Definition Hybridbauwerk	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum:	August 2023

schutz Niedersachsen/Bremen -Festland- (2007) für reine Gründeiche. Gleichzeitig wird der Stauwasserstand angesetzt, da dieser entlastend wirkt.




Abbildung 1 Beispielhafte Darstellung des Hybridbauwerkes

1.3. Vorschriften, Normen, Literatur

Als Grundlage für die Berechnungen und Bemessungen dienen die folgenden Regelwerke:

- [1.1] EAU Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“, Häfen und Wasserstraßen, Ausgabe 2020, 12. Auflage
- [2.1] EAB Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“, 6. Auflage (2021)
- [3.1] EAK Empfehlungen für die Ausführung von Küstenschutzwerken, 2002, korrigierte Ausgabe 2007
- [4.1] DIN EN 1991-2/NA– National festgelegte Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken
- [5.1] DIN EN 1997-1:2014-03 mit NA:2010-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1
- [6.1] DIN 19712:2013-01 Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern
- [7.1] DIN 4085:2017-08 Baugrund - Berechnung des Erddrucks

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 3
Vorgang: 1.3 Vorschriften, Normen, Literatur	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

- [8.1] DWA-M 507-1:2011-12 Deiche an Fließgewässern, Teil 1: Planung, Bau und Betrieb
- [9.1] DIN 1054:2021-04 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

1.4. Unterlagen

Die Grundlage für das Lastenheft bilden die folgenden Unterlagen:

- [1.2] Geotechnischer Bericht, Umsetzung Generalplan Küstenschutz, Generelle Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrundes und der Gründungsmöglichkeiten für die baulichen Maßnahmen, aufgestellt vom Institut für Geotechnik Hochschule Bremen, Große Fischerstraße 5, 28195 Bremen, 08.09.2014
- [2.2] Geotechnischer Bericht Nr. 1, Deichstandsicherheit, Stadtstrecke Kleine Weser, 28197 Bremen, aufgestellt von Grundbaulabor Bremen Ingenieurgesellschaft für Geotechnik mbH, 20.02.2011
- [3.2] Geotechnischer Bericht Nr. 2, Deichstandsicherheit, Stadtstrecke Kleine Weser, 28197 Bremen, aufgestellt von Grundbaulabor Bremen Ingenieurgesellschaft für Geotechnik mbH, 15.08.2012
- [4.2] Prüfungsvermerk zur Stadtstrecke, Machbarkeitsstudie Teil I und Teil II zum städtebaulichen Siegerentwurf – Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, vom 10.02.2022
- [5.2] Untersuchung zur Deichsicherheit der Stadtstrecke Bremen-Seehausen bis Bremen-Weserwehr, Bericht Nr. 679 / BWST 2008, Franzius-Institut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen
- [6.2] Berechnungsgrundsätze für Hochwasserschutzwände, Flutschutzanlagen und Uferbauwerke im Bereich der Tideelbe der Freien und Hansestadt Hamburg, April 2013, Hamburg Port Authority
- [7.2] E-Mail: 2022-8-08 Stadtstrecke: Bemessungsgrundlagen; Wellenüberlaufrate, vom 08.08.2022

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 4
Vorgang: 1.4 Unterlagen	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023
[8.2] E-Mail: Stadtstrecke BA 1-3 und BA 4 - Anfrage zu bauzeitlich zu berücksichtigenden Wasserständen, vom 19.09.2022		
[9.2] Stadtstrecke – Kriterien für weiterführende Planungen in Bezug auf Hochwasserschutzanlagen (SUBV), vom 02.10.2014		
Bauteil: Berechnungsgrundlagen		Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 5	
Vorgang: 1.4 Unterlagen		

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

2. Berechnungsgrundlagen

2.1. Baugrund

Gemäß dem geotechnischen Bericht [1.2] stehen in dem relevanten Deichabschnitt wechselnde Bodenschichtungen an. Der Bericht beinhaltet eine Zusammenstellung der charakteristischen Werte der Bodenkenngrößen für die in den Untersuchungsquerschnitten anstehenden Bodenschichten zusammen mit einem vereinfachten Baugrundaufbau. Die Daten wurden auf Grundlage der Baugrundkundungs- und untersuchungsergebnisse zusammengestellt. Für den BA 4 wurde der vereinfachte Baugrundaufbau an den Stationen, wie in Tabelle 1 aufgeführt, zusammengestellt. Im Einzelnen können die vereinfachten Baugrundschichtungen in [1.2] Kapitel 7 - Vereinfachter Baugrundaufbau und charakteristische Werte der Bodenkenngrößen - nachgelesen werden.

Die Kilometrierung im Bodengutachten orientiert sich an der Bremer Gewässerkarte. Grundlage für die statischen Berechnungen bildet jedoch die Kilometrierung bezogen auf den Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen – Festland (NLWKN, März 2007) bzw. die Baukilometrierung (Bau-km). Die nachfolgende Tabelle gibt daher die zugehörigen GPK-km und die Bau-km an, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Tabelle 1 Übersicht der Lage der Schnitte des vereinfachten Baugrundaufbaus nach [1.2]

Kilometrierung nach Bremer Gewässerkarte	Kilometrierung nach GPK	Bau-km
km 6+000	ca. GPK-km 16+380	0+019
Km 6+200	ca. GPK-km 16+580	0+219
km 6+400	ca. GPK-km 16+780	0+419
km 6+600	ca. GPK-km 16+980	0+619
km 6+800	ca. GPK-km 17+180	0+819
km 7+000	ca. GPK-km 17+380	1+019

Die vereinfachten Baugrundschichtungen gemäß [1.2] Kapitel 7 - Vereinfachter Baugrundaufbau und charakteristische Werte der Bodenkenngrößen – werden nachfolgend gelistet und entsprechend ihrer Kilometrierung nummeriert:

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 6
Vorgang: 2.1 Baugrund	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Bodenprofil 1

Deichkm. 6+000 = Bau-km 0+019

Bodenart	Lagerungs-dichte bzw. Konsistenz	Schicht-unterkante bei	Wichte	Steife-modul	Reibungs-winkel	Kohäsion	Anfangs-scher-festigkeit
			γ/γ'	E_s, k	$\phi' k$	$c' k$	$c'_{u,k}$
		mNN	kN/m^3	MN/m^2	°	kN/m^2	kN/m^2
Auffüllungen (tw. bauschutthalig)							
- Sand	locker	-1,0	18/10	10 bis 20	30	0	0
- Schluff	breiig bis weich	-1,5	17/7	0,7 bis 1,5 ²⁾	17,5	2,5 bis 5	5 bis 10
Sand	locker	-5	18/10	40 bis 80	32,5	0	0
	mitteldicht bis dicht	-6 ¹⁾	19/11	80 bis 160	37,5	0	0

1) Erkundungsendtiefe unter der Deichkrone (hier Rammsondierung DPH)

2) nicht für die seitliche Bettung von Pfählen anzusetzen

Bodenprofil 2

Deichkm. 6+200 = Bau-km 0+219

Bodenart	Lagerungs-dichte bzw. Konsistenz	Schicht-unterkante bei	Wichte	Steife-modul	Reibungs-winkel	Kohäsion	Anfangs-scher-festigkeit
			γ/γ'	E_s, k	$\phi' k$	$c' k$	$c'_{u,k}$
		mNN	kN/m^3	MN/m^2	°	kN/m^2	kN/m^2
Auffüllungen (tw. bauschutthalig)							
- Schluff (örtl. Sand)	weich bis steif	2,8	19/9	1 bis 2 ²⁾	22,5	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Schluff	weich	0,2	19/9	1 bis 2 ²⁾	22,5	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Sand	mitteldicht	-3,5	18/10	60 bis 120	35	0	0
	mitteldicht bis dicht	-5,4 ¹⁾	19/11	80 bis 160	37,5	0	0

1) Erkundungsendtiefe unter der Deichkrone (hier Rammsondierung DPH)

2) nicht für die seitliche Bettung von Pfählen anzusetzen

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 7
Vorgang: 2.1 Baugrund	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Bodenprofil 3

Deichkm. 6+400 = Bau-km 0+419

Bodenart	Lagerungs-dichte bzw. Konsistenz	Schicht-unterkante bei	Wichte	Steife-modul	Reibungs-winkel	Kohäsion	Anfangsscherfestigkeit
			γ/γ'	E_s, k	$\phi' k$	$c' k$	$c'_{u,k}$
		mNN	kN/m ³	MN/m ²	°	kN/m ²	kN/m ²
Auffüllungen (tw. bauschutthalig)							
- Schluff	weich bis steif	4,6	19/9	1 bis 2 ²⁾	22,5	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Ton	weich	1,4	19/9	1 bis 2 ²⁾	20	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Sand	mitteldicht	-2	18/10	60 bis 120	35	0	0
	mitteldicht bis dicht	-3,5 ¹⁾	19/11	80 bis 160	37,5	0	0

1) Erkundungsendtiefe unter der Deichkrone

2) nicht für die seitliche Bettung von Pfählen anzusetzen

Bodenprofil 4

Deichkm. 6+600 und 6+700 (Deichschartbrücke) = Bau-km 0+619

Bodenart	Lagerungs-dichte bzw. Konsistenz	Schicht-unterkante bei	Wichte	Steife-modul	Reibungs-winkel	Kohäsion	Anfangsscherfestigkeit
			γ/γ'	E_s, k	$\phi' k$	$c' k$	$c'_{u,k}$
		mNN	kN/m ³	MN/m ²	°	kN/m ²	kN/m ²
Auffüllungen (tw. bauschutthalig)							
- Schluff	weich	3,3	19/9	1 bis 2 ²⁾	22,5	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Schluff	weich	0,0	19/9	1 bis 2 ²⁾	20	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Sand	mitteldicht	-3,5	18/10	60 bis 120	35	0	0
	mitteldicht bis dicht	-6,5 ¹⁾	19/11	80 bis 160	37,5	0	0

1) Erkundungsendtiefe unter der Deichkrone

2) nicht für die seitliche Bettung von Pfählen anzusetzen

Bauteil: Berechnungsgrundlagen

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 8

Vorgang: 2.1 Baugrund

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Bodenprofil 5

Deichkm. 6+800 = Bau-km 0+819

Bodenart	Lagerungs-dichte bzw. Konsistenz	Schicht-unterkante bei	Wichte	Steife-modul	Reibungs-winkel	Kohäsion	Anfangs-scher-festigkeit
			γ/γ'	$E_{s,k}$	$\phi'k$	$c'k$	$c'_{u,k}$
		mNN	kN/m ³	MN/m ²	°	kN/m ²	kN/m ²
Auffüllungen (tw. bauschutthalig)							
- Schluff	weich	3,3	19/9	1 bis 2 ²⁾	22,5	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Ton	weich	0,0	19/9	1 bis 2 ²⁾	20	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Sand	locker bis mitteldicht	-3,3 ¹⁾	18/10	40 bis 80	33	0	0

1) Erkundungsendtiefe unter der Deichkrone

2) nicht für die seitliche Bettung von Pfählen anzusetzen

Bodenprofil 6

Deichkm. 7+000 = Bau-km 1+019

Bodenart	Lagerungs-dichte bzw. Konsistenz	Schicht-unterkante bei	Wichte	Steife-modul	Reibungs-winkel	Kohäsion	Anfangs-scher-festigkeit
			γ/γ'	$E_{s,k}$	$\phi'k$	$c'k$	$c'_{u,k}$
		mNN	kN/m ³	MN/m ²	°	kN/m ²	kN/m ²
Auffüllungen (tw. bauschutthalig)							
- Bauschutt	locker	3,6	18/10	20 bis 40	32,5	0	0
- Schluff	weich	3,6	19/9	1 bis 2 ²⁾	22,5	2,5 bis 5	7,5 bis 15
Sand	locker	-1,5	18/10	30 bis 60	32	0	0
	mitteldicht	-6,5 ¹⁾	19/11	60 bis 120	35	0	0

1) Erkundungsendtiefe unter der Deichkrone (hier Rammsondierung)

2) nicht für die seitliche Bettung von Pfählen anzusetzen

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 9
Vorgang: 2.1 Baugrund	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Bei einer Überschreitung der Nachweise ist ein Bodenaustausch vorzunehmen. Der folgende Boden mit mindesten den genannten Bodenkennwerten ist einzubauen:


Bodenart	Schichtunterkante [m NHN]	Wichte γ / γ' [kN/m³]	Reibungswinkel $\varphi' k$ [°]	Kohäsion $c' k$ [kN/m²]
Sand	1,40	18/10	30	0

2.2. Ableitung Vertikalkräfte Spundwand

Es liegen derzeit keine Angaben zu Spitzendruck und Mantelreibung vor. Deshalb ist das Ableiten der Vertikalkräfte im Zuge der weiteren Planung näher zu untersuchen.

2.3. Außenwasserstände

Im Bereich der Stadtstrecke werden die regelmäßigen Wasserstände durch den Tidehub der Weser und den Einstau des Weserwehres beeinflusst. Der Weserabschnitt BA 1-4 wird in das Tidegebiet unterhalb des „Wehrs Kleine Weser“ und das Nicht-Tidegebiet oberhalb des „Wehrs Kleine Weser“ (s. Abb.) unterteilt. Der BA 4 befindet sich oberhalb des Wehrs. Somit wird in diesem Bereich das Wasser aufgestaut. In Hochwassersituationen wird das Wehr überströmt. Dadurch stellen sich auch oberhalb des Wehrs variable Hochwasserstände ein.



Gewässerwasserstände im Nicht-Tidegebiet

Oberhalb des Wehres stellt sich ein konstant geregelter Wasserstand ein. Gemäß den Kriterien Hochwasserschutz (SUBV) [9.2] ist der Stauwasserstand in Höhen von +3,80 m NHN anzusetzen. Der Werdersee dient auch als Hochwasserentlastung im Falle eines Binnenhochwasser für die Weser. Bei Sturmfluten wird das Wehr von der Unterwasserseite aus überströmt und es stellt sich der Tidewasserstand der Weser ein [1.2]. Der Bemessungswasserstand wird analog zum Tidegebiet angesetzt.

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 10
Vorgang: 2.2 Ableitung Vertikalkräfte Spundwand	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum:	August 2023

Nach Vorgaben im Prüfungsvermerk zur Machbarkeitsstudie [4.2], sind aufgrund der Erkenntnisse zum Meeresspiegelanstieg (IPCC Sonderbericht SROCC 2019) die aktuell erhöhten Bemessungswasserstände und Bestickhöhen gemäß folgender Tabelle anzusetzen:

Projekt mit GPK km-Stat.	GPK (km- Stat.)	Gemäß 2008 Bemessungswasserstand (H_{Bem}) und SOLL-Höhe (H_{SOLL}) und 0,75 m konstruktives Vorsorgemaß	Berücksichtigung von weiteren +0,5 m des $H_{Bem2021}$ und $H_{SOLL2021}$ sowie +1,0 m des konstruktiven Vorsorgemaßes
HWS Stadtstrecke BA 1 – 3	14+584 bis 15+565	H_{Bem} NHN +7,35 m H_{SOLL} NHN +8,30 m Konstruktives Vorsorgemaß NHN +9,05 m	$H_{Bem2021}$ NHN +7,85 m $H_{SOLL2021}$ NHN +8,80 m Konstruktives Vorsorgemaß 2021 NHN +9,80 m
	15+565 bis 16+350	H_{Bem} NHN +7,40 m H_{SOLL} NHN +8,20 m Konstruktives Vorsorgemaß NHN +8,95 m	$H_{Bem2021}$ NHN +7,90 m $H_{SOLL2021}$ NHN +8,70 m Konstruktives Vorsorgemaß 2021 NHN +9,70 m
HWS Stadtstrecke BA 4	16+350 bis 17+425	H_{Bem} NHN +7,45 m H_{SOLL} NHN +8,20 m Konstruktives Vorsorgemaß NHN +8,95 m	$H_{Bem2021}$ NHN +7,95 m $H_{SOLL2021}$ NHN +8,70 m Konstruktives Vorsorgemaß 2021 NHN +9,70 m

Maßgebend ist der Bemessungswasserstand 2021 ($H_{Bem2021}$) zuzüglich des konstruktiven Vorsorgemaßes von +1,0 m. Die abschließenden Berechnungsergebnisse werden von der Forschungsstelle Küste im Jahr 2023 erwartet. Im BA 4 wird der Bemessungswasserstand von $BHw = +7,95 + 1,0 = \text{NHN } 8,95 \text{ m}$ angenommen.

Zusammenfassend werden in der Vorplanung folgenden Wasserstände berücksichtigt.

BHw	Bemessungshochwasserstand	+8,95 NHN m
HHThw	Höchstes gemessenes Tidehochwasser	+5,43 NHN m
MThw	Mittleres Tidehochwasser	+2,52 NHN m
Mw	Mittlerer Wasserstand	+0,51 NHN m
MTnw	Mittleres Tideniedrigwasser	-1,58 NHN m
MSpTnw	Mittleres Springtideniedrigwasser	-2,00 m NHN*
NTnw	Niedrigstes gemessenes Tideniedrigwasser	-3,12 m NHN

*In [1.2], ist der Wert für MSpTnw nicht enthalten. Aus diesem Grund wird MSpTnw analog zum SKN-Wert für die große Weserbrücke in Bremen angenommen. Die SKN-Werte werden jährlich von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes veröffentlicht.

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 11
Vorgang: 2.3 Außenwasserstände	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

Bemessungswasserstände im Bauzustand

In Abstimmung mit SUKW Referat 32 wurden vorläufig die folgenden Bemessungswasserstände für die Bauzustände festgelegt [8.2]:

Bhw _{Bauz,Winter} :	Bauzeitliches Bemessungshochwasser im Winter	+6,50 m NHN
Bhw _{Bauz,Winter} :	Bauzeitliches Bemessungshochwasser im Sommer	+5,50 m NHN

2.4. Grundwasser

Gemäß [1.2], 5.5.3 liegt ein Grundwasserstand zwischen +2,10 m NHN und +3,60 m NHN im BA 4 vor.

2.5. Baustoffe

Spundwand:	S 355 GP
Stahlbeton	C35/45
Betondeckung	c _{nom} = 5,5 cm
Betonstahl	B 500 B
Anker:	St 1570/1770 gem. Zulassung

2.6. Teilsicherheitsbeiwerte

Gem. [1.1] werden für den Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen und Baugrund (STR und GEO-2) die folgenden Teilsicherheitsbeiwerte angesetzt.

<u>Einwirkungen</u>		BS-P	BS-T	BS-A
Ständige Einwirkungen	γ_G	1,35	1,20	1,00*
Wasserdruck**	$\gamma_{G,red}$	1,35	1,20	1,10
Veränderliche Einwirkungen	γ_Q	1,50	1,30	1,00*
<u>Widerstände</u>		BS-P	BS-T	BS-A
Erdwiderstand	$\gamma_{R,e}$	1,40	1,30	1,20
Erdwiderstand (Biegemoment)***	$\gamma_{R,e,red}$	1,40	1,30	1,20
Verpresskörper Verpressanker	γ_a	1,10	1,10	1,10

* Gem. der Ergänzung der EAU 2020 wird für die Bemessung der Verankerung $\gamma_G = \gamma_Q = 1,1$ angesetzt.

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 12
Vorgang: 2.4 Grundwasser	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023
<p>** Unter bestimmten Voraussetzungen ist es nach [1.1] zulässig den Teilsicherheitsbeiwert für Wasserdruck abzumindern. Auf der sicheren Seite liegend, wird der Teilsicherheitsbeiwert nicht abgemindert. Des Weiteren ist nach [6.1] und [8.1] der Wasserdruck eine veränderliche Einwirkung. Dennoch ist gemäß [1.8], A 2.4.6.1.2 der Teilsicherheitsbeiwert für eine ständige Einwirkung anzusetzen.</p> <p>*** Wenn die Voraussetzungen nach [9.1][8.1], A 2.4.7.6.1 A (3) erfüllt sind, kann gemäß [1.1] der Teilsicherheitsbeiwert für den Erdwiderstand bei der Ermittlung des Biegemomentes abgemindert werden. Auf der sicheren Seite liegend, wird der Teilsicherheitsbeiwert nicht abgemindert.</p>			
<p>Bauteil: Berechnungsgrundlagen</p> <p>Block:</p> <p>Vorgang: 2.6 Teilsicherheitsbeiwerte</p>			
			Archiv-Nr.:
			Seite: 13

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

3. Lastannahmen

3.1. Erddruck und Erddruckumlagerung

Die Erddrücke für die Bemessung von Spundwänden werden gemäß EAU 2020 [1.1] ermittelt. Bei einer Rückverankerung mit nicht vorgespannten Rundstahlankern wird die Erddruckumlagerung für das Verfahren „Verfüllen hinter der Wand“ angewendet.

Die Spundwände werden für den Fangedamm mit einem um 25 % erhöhten aktiven Erddruck bemessen (vgl. EAU Kap. 8.2.17.2). Hierbei wird gemäß EAU 2020, S. 442 eine klassische Erddruckverteilung ohne Umlagerungsfigur angenommen.

Es ist ein Verdichtungserddruck nach DIN 4085 [7.1] von 25 kN/m² ab der Geländeoberkante bis zu einer Tiefe, bei der die Erdruhedruckverteilung diesen Wert erreicht, anzusetzen.

Für Winkelstützwände ist ein erhöhter aktiver Erddruck gem. DIN 4085 [7.1] anzusetzen:

$$E'ah = 0,50 * Eah + 0,50 * E0h$$

3.2. Böschungsansatz

Der Deich weist in den Abschnitten der Hybridbauwerke eine Außenböschung von 1:3 vor. Bei Wasserdrücken in Richtung Weser (vgl. Abschnitt 3.4.3) wird jedoch lediglich eine Böschungsneigung von 1:4 auf der sicheren Seite angenommen. Bei Lasten in Richtung Land (vgl. Abschnitt 3.4.2) wird die auszubildende Böschung von 1:3 rechnerisch angesetzt.

Die Binnenböschung wird bei Lasten in Richtung Weser rechnerisch wie geplant angesetzt. Bei Lasten in Richtung Land wird die Böschungsoberkante im BS-T 0,5 m tiefer angesetzt.


3.3. Verkehrslasten

Nach [6.1], 11.2.2.3 und [8.1], 8.3.4 sollten in der ständigen Bemessungssituation auf Deichverteidigungswegen Verkehrslasten von 33 kN/m², auf sonstigen Fahrwegen 16 kN/m² und auf Kronen und Bermen ohne Fahrwege 5 kN/m² angesetzt werden.

Für die Bemessung des Bauwerkes wird nach DIN 4085 eine Lastausbreitung von 45° berücksichtigt.

Bauteil:	Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 14	
Vorgang: 3.1 Erddruck und Erddruckumlagerung		

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023



Gemäß DIN EN 1991-2/NA [4.1] darf zur Lastausbreitung in Hinterfüllungen und im Erdkörper, wenn nicht besonders vereinbart, ein Rechteck mit einer Breite von 3 m und einer Länge von 5 m angenommen werden. Unter Berücksichtigung der Lastausbreitung von 45° ergeben sich folgende Flächenlasten:

$$b = 5 \text{ m}$$

$$a = 3 \text{ m}$$

$$b_r = b + 2 * a$$

Alle umverteilten Lasten werden über eine Wirkungslänge von 3 m angesetzt.

Es ist in einem gesonderten Lastfall, anstatt des Verkehrsmodells, Baustellenverkehr als Flächenlast von 10 kN/m² anzusetzen. Es ist der maßgebende Lastfall zu ermitteln.

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 15
Vorgang: 3.3 Verkehrslasten	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

3.4. Wasserdruckdifferenzen

3.4.1. Hinweise

In BA 4 wird der Hochwasserschutz entweder mit einem Erddeich gewährleistet oder mit dem sog. Hybridbauwerk. Das Hybridbauwerk kann beispielweise als Fangedamm ausgebildet werden und ist gem. EAU (Abschnitt 6.2.2) mit den Bemessungswasserständen einer Hochwasserschutzwand zu bemessen. Alternativ kann der Erddeich mit Winkelstützen oder freistehenden Spundwänden zum Hybridbauwerk kombiniert werden.

3.4.2. Last in Richtung Binnenseite


Die Bemessungssituationen mit einer Wasserdruckdifferenz in Richtung Binnenseite ist für die Bemessung von Bauteilen der Hochwasserschutzwände von Bedeutung, die über der GOK liegen. Gemäß EAU [1.1] ist binnenseitig ein Wasserstand in Höhe der GOK anzusetzen (Boden steht unter Auftrieb) und auf der Außenseite der Bemessungshochwasserstand im BS-T anzusetzen. In der Vorplanung wird die Höhe des binnenseitig liegenden Inspektionsganges als höchster anzusetzender Grundwasserstand angenommen.

BS-T (Nachweis wasserseitige Spundwand)

Gewässerwasserstand: +8,95 m NHN

Wasserstand im Fangedammkörper: +3,60 m NHN (GW)

Grundwasserstand: +3,60 m NHN



Bauteil: Berechnungsgrundlagen

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 16

Vorgang: 3.4 Wasserdruckdifferenzen


Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T (Nachweis Ankerwand)

Gewässerwasserstand: +8,95 m NHN

Wasserstand im Fangedammkörper: +8,70 m NHN (GOK)

Grundwasserstand: +3,60 m NHN



Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 17
Vorgang: 3.4 Wasserdruckdifferenzen	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

3.4.3. Last in Richtung Weser

Bemessungswasserstände Hochwasserschutzwand nach [1.1] Abs. 6.2


Nach EAU [1.1] werden aufgrund eines erhöhten Sicherheitsniveaus gesonderte Lastansätze für Hochwasserschutzwände vorgegeben.

Es wird in allen Bemessungssituationen ein Gewässerwasserstand von +3,80 m NHN angenommen. Der Grundwasserstand in der BS-T wird auf die binnenseitige GOK aufgrund der geometrischen Verhältnisse festgelegt.

BS-P

Gewässerwasserstand: +3,80 m NHN

Grundwasserstand: +3,60 m NHN




Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 18
Vorgang: 3.4 Wasserdruckdifferenzen	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T

Gewässerwasserstand: +3,80 m NHN

Grundwasserstand: GOK binnenseitig



3.5. Eisdruck

Der Lastfall Eisdruck wird im Rahmen der Vorplanung nicht berücksichtigt.

3.6. Korrosion

Korrosion wird im Rahmen der Vorplanung nicht betrachtet. Es werden ausreichende Reserven angesetzt.

Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 19
Vorgang: 3.5 Eisdruck	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Vorplanung

Lastenheft

Generalplan Küstenschutz – Stadtstrecke

Seiten Deckblatt
0 - 20

Anhang -

Aufgestellt:
Hannover, 25.08.2023



Bauteil: Berechnungsgrundlagen	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 20
Vorgang: 3.6 Korrosion	

**Sweco GmbH für
ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH**

Für die ARGE Grontmij GmbH /
WES GmbH

Sweco GmbH

Karl-Wiechert-Allee 1 B
30625 Hannover

T +49 511 3407-0
F +49 511 3407-199
E hannover@sweco-gmbh.de
W www.sweco-gmbh.de
USt-IdNr. DE 114413023

**Vorplanung
Statische Berechnung**

Statik_BA 4_230825.doc

Stand: 25.08.2023

Betreff	Generalplan Küstenschutz – Stadtstrecke Ergänzung Wettbewerbsvariante BA 4
Auftraggeber	Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 3-2, Stabstelle Deichbau Stadtstrecke An der Reeperbahn 2 28217 Bremen
Auftrag Nr.	0711-21-014

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

0. Inhaltsverzeichnis

0. Inhaltsverzeichnis	0
1. Vorbemerkungen	2
1.1. Allgemeines	2
1.2. Zuordnung der Bemessungsschnitte	3
1.3. Vorschriften, Normen, Literatur	7
1.4. Unterlagen	7
2. Berechnungskonzept	9
2.1. Berechnungsgrundlagen	9
2.2. Nachweisführung	9
2.3. Ankerkraft	9
3. Baugrund	10
4. Nachweis Hybridbauwerk	11
4.1. Allgemeines	11
4.2. Bemessungssituationen	11
4.3. Lasten	12
4.4. Böschungsansatz	13
4.5. Ergebnisse	15
4.5.1. Allgemeines	15
4.5.2. Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)	16
4.5.3. Bemessungsschnitt RQ 2 (Stat. 0+425)	25
4.5.4. Bemessungsschnitt RQ 3 (Stat. 0+550)	34
4.6. Zusammenfassung der Ergebnisse – Variante Kastenfangedamm (V0)	43
5. Nachweis weiterer Varianten	45
5.1. Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)	45
5.2. Bemessungsschnitt RQ 2 (Stat. 0+425)	59
5.3. Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante: V1, V2a und V2b	61

Vorgang:

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zuordnung der Regelquerschnitte.....	3
Tabelle 2 Übersicht der betrachteten Varianten	3
Tabelle 3 Übersicht - Zuordnung der Bodenprofile	10
Tabelle 4 Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante Kastenfangedamm (V0).....	43
Tabelle 5 Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante: V1, V2a und V2b.....	61

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Regelquerschnitt 1, Variante Kastenfangedamm (V0)	4
Abbildung 2 Regelquerschnitt 1, Variante Spundwand mit rückverankerter Winkelstützwand (V1)	4
Abbildung 3 Regelquerschnitt 2, Variante Kastenfangedamm (V0)	5
Abbildung 4 Regelquerschnitt 2, Variante Verankerung der Uferwand mittels Ankertafel (V2a).....	5
Abbildung 5 Regelquerschnitt 2, Variante Verankerte Uferwand mittels Verpressanker (V2b).....	6
Abbildung 6 Regelquerschnitt 3, Variante Kastenfangedamm (V0)	6
Abbildung 7 Böschungsansatz je Bemessungssituation RQ 1.....	13
Abbildung 8 Böschungsansatz je Bemessungssituation RQ 2.....	14
Abbildung 9 Böschungsansatz je Bemessungssituation 0+550 RQ 3.....	14

Vorgang:

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Gegenstand der vorliegenden Ausarbeitung ist die statische Berechnung des geplanten Bauabschnitt 4 an der kleinen Weser von ca. Deichkilometer GPK-km 16+361 bis 17+483 (Bau-km 0+00 bis 1+122). Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit hat sich im Zuge der Ausarbeitung der Vorplanung gezeigt, dass in Teilabschnitten des Erddeiches beidseitig der Deichkrone Geländeabfangungen erforderlich sind. Eine mögliche Lösung für das Tragwerk stellt ein Kastenfangedammsystem dar. Dieses wird hier auch als Hybridbauwerk bezeichnet, da es zum einen aus einem Erdkörper entsprechend eines herkömmlichen Deiches und zum anderen aus Wandelementen u.a. im Sinne einer Hochwasserschutzwand besteht (siehe auch Definition Hybridbauwerk im Lastenheft). Das Kastenfangedammsystem besteht aus zwei Spundwänden die an den Außenkanten der Deichkrone angesetzt und mit einem horizontalen Anker miteinander verbunden werden. Zwischen den Spundwänden verläuft der Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone. Die Außenböschung im Bereich des Hybridbauwerkes wird mit einer Neigung von 1:3 ausgebildet, jedoch für die statischen Berechnungen mit einer Neigung von 1:4 berücksichtigt (siehe hierzu auch [8.2]). In Teilabschnitten ist in der Binnenböschung ein 1,50 m breiter Inspektionsgang geplant. Im öffentlichen Raum (Bau-km 0+000 bis 0+175) beträgt die Höhendifferenz zwischen Deichverteidigungsweg und Inspektionsgang 1,50 m und im privaten Raum (Bau-km ca. 0+500 bis ca. 0+619) 1,15 m. Der Inspektionsgang wird binnenseitig auf den Bestand abgeböschten.

Ergänzend zur statischen Auslegung des Kastenfangedammsystems werden in der vorliegenden Ausarbeitung auch alternative Tragsysteme eines Hybridbauwerks berücksichtigt.

Bauteil:	Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 2	
Vorgang: 1.1 Allgemeines		

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

1.2. Zuordnung der Bemessungsschnitte

Das Kastenfangedammsystem ist von Bau-km 0+000 bis 0+175 und von Bau-km 0+333 bis 0+619 vorgesehen (vgl. Lageplan, Variante 2), dazwischen binden die Wände in einen Erddeich ein. Den beiden Abschnitten werden drei Querschnitte als Regelquerschnitte zugeordnet (Abbildung 1 bis Abbildung 6) und im Sinne der statischen Auslegung für die Vorplanung nachgewiesen. Die Querschnitte unterscheiden sich grundsätzlich in der Böschungsausbildung und Höhenlage des Inspektionsganges.

Tabelle 1 Zuordnung der Regelquerschnitte

Abschnitt	Regelquerschnitt	Lage des Querschnitts
Bau-km 0+000 bis 0+175	RQ 1	Bau-km 0+100
Bau-km 0+333 bis 0+500	RQ 2	Bau-km 0+425
Bau-km 0+500 bis 0+619	RQ 3	Bau-km 0+550

Zusätzlich zum Kastenfangedammsystem werden für die Regelquerschnitte 1 und 2 weitere Varianten des Tragwerks untersucht. Der Regelquerschnitt 3 wird nicht gesondert betrachtet, da dieser bereits durch den RQ 1 abgebildet ist.

Tabelle 2 Übersicht der betrachteten Varianten

RQ	Berechnete Varianten		
	Kastenfangedamm (V0)	Uferwand/ landseitige Winkelstützwand (V1)	
RQ 1	Kastenfangedamm (V0)	Uferwand/ landseitige Winkelstützwand (V1)	
RQ 2	Kastenfangedamm (V0)	Verankerung der Uferwand mittels Ankertafel (V2a)	Verankerte Uferwand mittels Verpressanker (V2b)
RQ 3	Kastenfangedamm (V0)	Uferwand/ landseitige Winkelstützwand (V1)	

Der Nachweis des Erddeichs in den übrigen Abschnitten des BA 4 ist nicht Gegenstand dieser Statik.

Der Kastenfangedamm wird mit GGU-Retain, Version 11.20 berechnet.

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 3
Vorgang: 1.2 Zuordnung der Bemessungsschnitte	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023





Abbildung 1 Regelquerschnitt 1, Variante Kastenfangedamm (V0)



Querschnitt
bei Station 0+100




Abbildung 2 Regelquerschnitt 1, Variante Spundwand mit rückverankerter Winkelstützwand (V1)

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 4
Vorgang: 1.2 Zuordnung der Bemessungsschnitte	


Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH

Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023



Querschnitt
bei Station 0+425





Abbildung 3 Regelquerschnitt 2, Variante Kastenfangedamm (V0)



Querschnitt
bei Station 0+425




Abbildung 4 Regelquerschnitt 2, Variante Verankerung der Uferwand mittels Ankertafel (V2a)

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 5

Vorgang: 1.2 Zuordnung der Bemessungsschnitte

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH

Auftrag Nr.: 0711-21-014



Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:


Datum: August 2023



Querschnitt
bei Station 0+425



Querschnitt
bei Station 0+550



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 6

Vorgang: 1.2 Zuordnung der Bemessungsschnitte

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

1.3. Vorschriften, Normen, Literatur

Als Grundlage für die Berechnungen und Bemessungen dienen die folgenden Regelwerke:

- [1.1] EAU Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“, Häfen und Wasserstraßen, Ausgabe 2020, 12. Auflage
- [2.1] EAB Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“, 6. Auflage (2021)
- [3.1] EAK Empfehlungen für die Ausführung von Küstenschutzwerken, 2002, korrigierte Ausgabe 2007
- [4.1] DIN EN 1991-2/NA– National festgelegte Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken
- [5.1] DIN EN 1997-1:2014-03 mit NA:2010-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1
- [6.1] DIN 19712:2013-01 Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern
- [7.1] DIN 4085:2017-08 Baugrund - Berechnung des Erddrucks
- [8.1] DWA-M 507-1:2011-12 Deiche an Fließgewässern, Teil 1: Planung, Bau und Betrieb
- [9.1] DIN 1054:2021-04 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

1.4. Unterlagen

Die Grundlage für das Lastenheft bilden die folgenden Unterlagen:

- [1.2] Geotechnischer Bericht, Umsetzung Generalplan Küstenschutz, Generelle Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrundes und der Gründungsmöglichkeiten für die baulichen Maßnahmen, aufgestellt vom Institut für Geotechnik Hochschule Bremen, Große Fischerstraße 5, 28195 Bremen, 08.09.2014
- [2.2] Geotechnischer Bericht Nr. 1, Deichstandsicherheit, Stadtstrecke Kleine Weser, 28197 Bremen, aufgestellt von Grundbaulabor Bremen Ingenieurgesellschaft für Geotechnik mbH, 20.02.2011

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 7
Vorgang: 1.3 Vorschriften, Normen, Literatur	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023
[3.2] Geotechnischer Bericht Nr. 2, Deichstandsicherheit, Stadtstrecke Kleine Weser, 28197 Bremen, aufgestellt von Grundbaulabor Bremen Ingenieurgesellschaft für Geotechnik mbH, 15.08.2012		
[4.2] Prüfungsvermerk zur Stadtstrecke, Machbarkeitsstudie Teil I und Teil II zum städtebaulichen Siegerentwurf – Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, vom 10.02.2022		
[5.2] Untersuchung zur Deichsicherheit der Stadtstrecke Bremen-Seehausen bis Bremen-Weserwehr, Bericht Nr. 679 / BWST 2008, Franzius-Institut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen		
[6.2] Berechnungsgrundsätze für Hochwasserschutzwände, Flutschutzanlagen und Uferbauwerke im Bereich der Tideelbe der Freien und Hansestadt Hamburg, April 2013, Hamburg Port Authority		
[7.2] E-Mail: 2022-8-08 Stadtstrecke: Bemessungsgrundlagen; Wellenüberlaufrate, vom 08.08.2022		
[8.2] Stadtstrecke – Kriterien für weiterführende Planungen in Bezug auf Hochwasserschutzanlagen (SUBV) vom 02.10.2014		
[9.2] Vorplanung, Lastenheft vom 07.08.2023		
Bauteil:	Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 8	
Vorgang: 1.4 Unterlagen		

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

2. Berechnungskonzept

2.1. Berechnungsgrundlagen

Die Berechnungsgrundlagen sind dem Lastenheft [9.2] zu entnehmen.

2.2. Nachweisführung

Das Hybridbauwerk wird als Kastenfangedammsystem ausgebildet. Für den Nachweis der Standsicherheit der Verankerung in der tiefen Gleitfuge erfolgt eine Unterteilung in die Bemessung der Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge) sowie die Bemessung des Ersatzsystems (Nachweis der Ankerwand). Letzteres dient der Bestimmung der erforderlichen Mindestankerwandlänge. Das Vorgehen wird nachfolgend detailliert beschrieben. Zudem wird der Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2) geführt.

Erläuterung der GGU-Berechnung Spundwand – Ersatzsystem

In der GGU-Berechnung zur Spundwandbemessung wird die Länge der Ankerwand so gewählt, dass der Nachweis der tiefen Gleitfuge gerade noch eingehalten ist ($\mu = 0,99$). Die daraus ermittelte Ankerkraft A_d wird im Ersatzsystem als horizontal angreifende Kraft auf Höhe des Ankeranschlusses angesetzt. Um eine Unterteilung dieser Kraft in ständige oder veränderliche Einwirkungen zu vermeiden, wird A_d durch den Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_G = 1,35$ geteilt und schließlich als ständige Kraft angesetzt. Die GGU-Berechnung des Ersatzsystems ermittelt die erforderliche Profillänge der Ankerwand.

Für eingespannte Ankerwände ist nach EAU 2020 (Abschnitt 9.3.5.) die tiefe Gleitfuge in Höhe des Querkraftnullpunktes im Einspannbereich der Ankerwand anzusetzen. Folglich darf der Querkraftnullpunkt des Ersatzsystems nicht über der Lage der tiefen Gleitfuge der Spundwandbemessung liegen. Die Einhaltung des Querkraftnullpunktes wird visuell überprüft (siehe Nachweis Ersatzsystem).

2.3. Ankerkraft

Die Winkelstützwand wird am Wandschenkel mit einem Anker an der wasserseitigen Spundwand zurückgehängt. Die horizontale Ankerkraft berechnet sich mithilfe der horizontalen Lasten aus Erd- und Wasserdruck. Die errechneten horizontalen Ankerkräfte werden als Einzellasten auf das System aufgebracht (s. Abschnitt 5.1).

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 9
Vorgang: 2.1 Berechnungsgrundlagen	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

3. Baugrund

Alle Bohrprofile sind dem Lastenheft [9.2] zu entnehmen. Für den Regelquerschnitt 1 wird das Bodenprofil 1 verwendet. Der Regelquerschnitt 2 wird mit dem Bodenprofil 3 nachgewiesen und der Regelquerschnitt 3 mithilfe des Bodenprofils 4. Bei Überschreitungen der Nachweise ist ein Bodenaushub vorzunehmen. Die einzubauenden Böden mit den entsprechenden Bodenkennwerten sind ebenfalls dem Lastenheft [9.2] zu entnehmen.

Tabelle 3 Übersicht - Zuordnung der Bodenprofile

Regelquerschnitt	Bodenprofil
RQ 1	1
RQ 2	3
RQ 3	4

Unabhängig vom Baugrundgutachten wird empfohlen, dass Spundwände mind. 3 m in die tragfähigen Sande einbinden.

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 10
Vorgang: 3 Baugrund	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

4. Nachweis Hybridbauwerk

4.1. Allgemeines

Die Berechnungen und Nachweise für Spundwände erfolgen mit den im Lieferkatalog angegebenen Querschnittswerten Wy, Sy und ly für Doppelbohlen bzw. „je m Wand“. Die erforderliche Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte ist durch den Hersteller im Zuge der Ausführungsplanung nachzuweisen und sicherzustellen.

4.2. Bemessungssituationen

Die Bemessungsschnitte werden mit den Bemessungswasserständen für Hochwasserschutzwände gem. des Lastenhefts [9.2] in der BS-P und BS-T bemessen.

Lastfall 1: BS-P (vgl. [9.2]):

Gewässerstand: 3,80 m NHN

Grundwasserstand: 3,60 m NHN

Lastfall 2: Ablaufende Hochwasserwelle BS-T (vgl. [9.2]):

Gewässerstand: 3,60 m NHN

Wasserstand im Fangedammkörper: 8,70 m NHN

Grundwasserstand: GOK / Inspektionsgang

Lastfall 3: Hochwassersituation BS-T (Nachweis Spundwand vgl. [9.2]):

Gewässerstand: 8,95 m NHN

Wasserstand im Fangedammkörper: 3,60 m NHN

Grundwasserstand: 3,60 m NHN

Lastfall 4: Hochwassersituation BS-T (Nachweis Ankerwand vgl. [9.2]):

Gewässerstand: 8,95 m NHN

Wasserstand im Fangedammkörper: 8,70 m NHN

Grundwasserstand: 3,60 m NHN

Der Lastfall 3 (Nachweis der wasserseitigen Spundwand in einer Hochwassersituation) wird aufgrund der günstig wirkenden Wasserdrücke nicht weiter betrachtet.

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 11
Vorgang: 4.1 Allgemeines	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

Die Lasten des Lastfalles 4 wirken zur Landseite. Somit wirkt die eigentliche Ankerwand nicht mehr als Verankerungselement. Die wasserseitige Spundwand stellt in diesem Fall das Verankerungselement dar. Für die Berechnung in GGU wird das System umgedreht. Der Nachweis der wasserseitigen Spundwand wird mit dem Ersatzsystem geführt.

Die Varianten V1, V2a und V2b (vgl. Tabelle 2) werden auf Grundlage des maßgebenden Lastfalls aus der Kastenfangedammberechnung nachgewiesen.

4.3. Lasten

Verkehrslasten:

Die Verkehrslasten werden gemäß Lastenheft [9.2] aufgebracht.

Gemäß Lastenheft [9.2] wirken 5 kN/m^2 auf Kronen und Bermen, 11 kN/m^2 auf Deichunterhaltungswegen, 33 kN/m^2 auf Deichverteidigungswegen und 52 kN/m^2 im Bereich der Straße „Am Deich“. Die Verkehrslasten werden auf der sicheren Seite mit den Lasten auf Kronen und Bermen verrechnet. Es werden somit lediglich 28 kN/m^2 mit einer Lastausbreitung von 45° aufgebracht.

Deichverteidigungswege: $33 \text{ kN/m}^2 - 5 \text{ kN/m}^2 = 28 \text{ kN/m}^2$

$$b_r = 5 + 2 * 3 = 11 \text{ m}$$

$$p_{q,28} = 28 / 11 * 3 = 7,64 \text{ kN/m}^2$$

In Rahmen der Vorplanung ist aufgrund des geringen Einflusses ein zusätzlicher Lastfall mit Baustellenverkehr von 10 kN/m^2 vernachlässigt worden.

Wasserdruck:

Die Wasserdruckdifferenzen können dem Lastenheft [9.2] entnommen werden.

Es ist vorgesehen eine Entwässerung bei 3,00 m NHN in der wasserseitigen Spundwand zu realisieren (z.B. schlitten der Spundwand). Somit verringert sich der Wasserdruck auf die Spundwand. Ab dieser Höhe ist der Außen- und Binnenwasserdruck ausgeglichen. In der Bemessung wird eine Wasserdruckdifferenz lediglich oberhalb von 3,00 m NHN angesetzt.

Gem. Lastenheft [9.2] ist rechnerisch ein Bemessungshochwasser von 7,95 m NHN und ein konstruktives Vorsorgemaß von 1,00 m zu berücksichtigen ($7,95 \text{ m NHN} + 1,0 \text{ m} = 8,95 \text{ m NHN}$), wird jedoch baulich zunächst nicht umgesetzt. Die OK des Kastenfangedamms liegt daher zunächst lediglich bei 8,70 m NHN. Der Wasserdruck unter Berücksich-

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 12
Vorgang: 4.3 Lasten	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

tigung des Vorsorgemaßes wird rechnerisch mit einer äquivalenten Horizontallast und einem Versatzmoment zu berücksichtigen.

$$H = 0,25 \text{ m} * 10 \text{ kN/m}^2 * 0,25 \text{ m} * 1/2 = 0,31 \text{ kN/m}$$

$$M = 1/3 * 0,25 \text{ m} * 0,31 \text{ kN/m} = 0,023 \text{ kNm/m}$$

Die Lasten können in der Vorplanung aufgrund des geringen Einflusses vernachlässigt werden.

4.4. Böschungsansatz

Die Böschungen werden gem. Lastenheft [9.2] angesetzt. Die folgenden Abbildungen zeigen die angesetzten Böschungen je Bemessungsschnitt und Bemessungssituation.





Abbildung 7 Böschungsansatz je Bemessungssituation RQ 1

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 13
Vorgang: 4.4 Böschungsansatz	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023



Querschnitt
bei Station 0+425





Abbildung 8 Böschungsansatz je Bemessungssituation RQ 2



Querschnitt
bei Station 0+550




Abbildung 9 Böschungsansatz je Bemessungssituation 0+550 RQ 3

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 14
Vorgang: 4.4 Böschungsansatz	

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

4.5. Ergebnisse

4.5.1. Allgemeines

Im Folgenden werden die verschiedenen Bemessungsschnitte sowie die Lastfälle der Spundwandbemessung mit Ankerwand und das dazugehörige Ersatzsystem abgebildet. Außerdem wird der Gleit- und Kippnachweis für den Kastenfangedamm geführt.

Die äußere Standsicherheit des Kastenfangedamms des RQ 2 ist in der BS-T ohne Bodenaustausch nicht gegeben. Deshalb wird der Kastenfangedamm des RQ 2 mit einem Bodenaustausch zwischen den Spundwänden bemessen.

Den Berechnungen der wasserseitigen Spundwand wird zu Grunde gelegt, dass eine Entwässerung bei 3,00 m NHN stattfindet. Für die Nachweisführung ist ein negativer Zusatzdruck in Höhe des Wasserdrucks aufgebracht, um die Wasserdruckdifferenz auf null zu setzen.

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 15
Vorgang: 4.5 Ergebnisse	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH

Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:


Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023

4.5.2. Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Variante: Kastenfangedamm (V0)

BS-P, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


Block:

Seite: 16

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-P, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

| Block:

Seite: 17


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-P, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipielle Abbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit phi' = 30°)

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= 30^\circ \\ \nu &= 67,85^\circ \\ \beta &= 7,85^\circ \\ \varepsilon &= 0,0737 \\ \chi &= 0,1017 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_p &= 0,37 \text{ m} \\ y_p &= 2,67 \text{ m} \\ F_s &= 2,54 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

G_k =	353,58 kN/m	Eigengewicht
e =	2,13 m	auf Pol bezogen
E_{ah,k,1} =	65,55 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)
e =	2,77 m	auf Pol bezogen
E_{ah,k,2} =	-75,94 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)
e =	2,77 m	auf Pol bezogen
E_{ah,k,3} =	38,40 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS
e =	3,67 m	auf Pol bezogen
E_{av,k} =	10,19 kN/m	aktiver Erddruck vertikal
e =	4,63 m	auf Pol bezogen
E_{ph,k} =	61,30 kN/m	passiver Erdwiderstand horizontal
e =	3,37 m	auf Pol bezogen
E_{pv,k} =	22,31 kN/m	passiver Erdwiderstand vertikal
e =	0,37 m	auf Pol bezogen
vorr W_{u,k,1} =	0,20 kN/m	Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil
e =	1,21 m	auf Pol bezogen
vorr W_{u,k,2} =	2,80 kN/m	Wasserüberdruck, konstanter Anteil
e =	1,97 m	auf Pol bezogen

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned} \gamma_G &= 1,35 \text{ BS-P} \\ \gamma_{R,e} &= 1,40 \text{ BS-P} \\ \gamma_{R,h} &= 1,10 \text{ BS-P} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{Ed} &= 95,78 \text{ kNm/m} \quad \Sigma M(P) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 838,68 \text{ kNm/m} \quad \Sigma M(P) \text{ Widerstände} \end{aligned}$$

$$95,78 \text{ kNm/m} \quad < \quad 838,68 \text{ kNm/m} \quad (\quad 0,11 \quad)$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 18

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH


Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023

BS-T, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


Block:

Seite: 19

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

| Block:

Seite: 20

Archiv-Nr.:


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit $\varphi' = 30^\circ$)

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 30^\circ \\ \nu &= 67,85^\circ \\ \beta &= 7,85^\circ \\ \varepsilon &= 0,0737 \\ \chi &= 0,1017\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_p &= 0,37 \text{ m} \\ y_p &= 2,67 \text{ m} \\ F_s &= 2,54 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$G_k =$	384,58 kN/m	Eigengewicht
$e =$	2,13 m	auf Pol bezogen
$E_{ah,k,1} =$	5,67 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)
$e =$	8,67 m	auf Pol bezogen
$E_{ah,k,2} =$	-0,08 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)
$e =$	8,18 m	auf Pol bezogen
$E_{ah,k,3} =$	84,01 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS
$e =$	4,96 m	auf Pol bezogen
$E_{av,k} =$	32,61 kN/m	aktiver Erdwiderstand vertikal
$e =$	4,63 m	auf Pol bezogen
$E_{ph,k} =$	422,01 kN/m	passiver Erdwiderstand horizontal
$e =$	4,51 m	auf Pol bezogen
$E_{pv,k} =$	153,60 kN/m	passiver Erdwiderstand vertikal
$e =$	0,37 m	auf Pol bezogen
vorh $W_{u,k,1} =$	57,80 kN/m	Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil
$e =$	5,91 m	auf Pol bezogen
vorh $W_{u,k,2} =$	71,40 kN/m	Wasserüberdruck, konstanter Anteil
$e =$	3,72 m	auf Pol bezogen

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned}\gamma_G &= 1,20 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,e} &= 1,10 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,h} &= 1,30 \text{ BS-T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{Ed} &= 1105,95 \text{ kNm/m} \quad \Sigma M(P) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 2412,01 \text{ kNm/m} \quad \Sigma M(P) \text{ Widerstände}\end{aligned}$$

$$1105,95 \text{ kNm/m} < 2412,01 \text{ kNm/m} \quad (0,46) < 1,0$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


Block:

Seite: 21

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T HW, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


| Block:

Seite: 22

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T HW, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

| Block:

Seite: 23


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T HW, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit $\phi' = 30^\circ$)

$\alpha_0 =$	30 °
$\nu =$	67,85 °
$\beta =$	7,85 °
$\varepsilon =$	0,0737 -
$\gamma =$	0,1017 -

$x_p =$	0,37 m
$y_p =$	2,67 m
$F_s =$	2,54 m^2

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$G_k =$	379,18 kN/m	Eigengewicht
$e =$	2,13 m	auf Pol bezogen
$E_{ah,k,1} =$	9,98 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)
$e =$	7,85 m	auf Pol bezogen
$E_{ah,k,2} =$	0,10 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)
$e =$	7,18 m	auf Pol bezogen
$E_{ah,k,3} =$	73,61 kN/m	aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS
$e =$	4,63 m	auf Pol bezogen
$E_{av,k} =$	30,46 kN/m	aktiver Erddruck vertikal
$e =$	4,63 m	auf Pol bezogen
$E_{ph,k} =$	294,64 kN/m	passiver Erdwiderstand horizontal
$e =$	4,17 m	auf Pol bezogen
$E_{pv,k} =$	107,24 kN/m	passiver Erdwiderstand vertikal
$e =$	0,37 m	auf Pol bezogen
$\text{vorh } W_{u,k,1} =$	19,80 kN/m	Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil
$e =$	8,51 m	auf Pol bezogen
$\text{vorh } W_{u,k,2} =$	-129,35 kN/m	Wasserüberdruck, konstanter Anteil
$e =$	5,92 m	auf Pol bezogen

Standsicherheitsnachweis

$\gamma_G =$	1,20 BS-T
$\gamma_{R,e} =$	1,10 BS-T
$\gamma_{R,h} =$	1,30 BS-T

$M_{Ed} =$	-382,29 kNm/m	$\Sigma M(P)$ Einwirkungen
$M_{Rd} =$	1775,31 kNm/m	$\Sigma M(P)$ Widerstände

$$-382,29 \text{ kNm/m} < 1775,31 \text{ kNm/m} \quad (-0,22)$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 24

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH

Auftrag Nr.: 0711-21-014


Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023

4.5.3. Bemessungsschnitt RQ 2 (Stat. 0+425)

BS-P, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 25

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH


Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023

BS-P, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 26


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-P, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipiabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit phi' = 35°)

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= 27,5^\circ \\ \nu &= 63,22^\circ \\ \beta &= 0,72^\circ \\ \varepsilon &= 0,0065 - \\ \chi &= 0,0938 - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_p &= 0,03 \text{ m} \\ y_p &= 2,59 \text{ m} \\ F_s &= 2,35 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$$\begin{aligned} G_k &= 573,05 \text{ kN/m} && \text{Eigengewicht} \\ e &= 2,47 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,1} &= 65,55 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)} \\ e &= 7,04 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,2} &= -56,81 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)} \\ e &= 6,55 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,3} &= 138,09 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS} \\ e &= 4,99 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{av,k} &= 53,44 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck vertikal} \\ e &= 4,97 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ph,k} &= 433,03 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand horizontal} \\ e &= 4,36 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{pv,k} &= 157,61 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand vertikal} \\ e &= 0,03 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,1} &= 0,20 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil} \\ e &= 5,47 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,2} &= -5,90 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, konstanter Anteil} \\ e &= 4,06 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \end{aligned}$$

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned} \gamma_G &= 1,35 \text{ BS-P} \\ \gamma_{R,e} &= 1,40 \text{ BS-P} \\ \gamma_{R,h} &= 1,10 \text{ BS-P} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{Ed} &= 661,43 \text{ kNm/m} && \Sigma M(P) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 2637,52 \text{ kNm/m} && \Sigma M(P) \text{ Widerstände} \end{aligned}$$

$$661,43 \text{ kNm/m} < 2637,52 \text{ kNm/m} \quad (0,25)$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


Block:

Seite: 27

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

Block:


Seite: 28

Archiv-Nr.:

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

| Block:

Seite: 29


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit $\varphi' = 30^\circ$)

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 27,5^\circ \\ \nu &= 63,22^\circ \\ \beta &= 0,72^\circ \\ \varepsilon &= 0,0065 \\ \chi &= 0,0938\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_p &= 0,03 \text{ m} \\ y_p &= 2,59 \text{ m} \\ F_s &= 2,35 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$$\begin{aligned}G_k &= 348,55 \text{ kN/m} && \text{Eigengewicht} \\ e &= 2,47 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,1} &= 0,00 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)} \\ e &= 10,03 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,2} &= 8,96 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)} \\ e &= 8,34 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,3} &= 68,53 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS} \\ e &= 4,64 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{av,k} &= 28,21 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck vertikal} \\ e &= 4,97 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ph,k} &= 368,85 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand horizontal} \\ e &= 4,22 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{pv,k} &= 134,25 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand vertikal} \\ e &= 0,03 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,1} &= 120,05 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil} \\ e &= 6,76 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,2} &= 124,46 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, konstanter Anteil} \\ e &= 3,86 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen}\end{aligned}$$

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned}\gamma_g &= 1,20 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,e} &= 1,10 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,h} &= 1,30 \text{ BS-T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{Ed} &= 1852,67 \text{ kNm/m} && \Sigma M(P) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 2081,54 \text{ kNm/m} && \Sigma M(P) \text{ Widerstände}\end{aligned}$$

$$1852,67 \text{ kNm/m} < 2081,54 \text{ kNm/m} \quad (0,89)$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


Block:

Seite: 30

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T HW, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


| Block:

Seite: 31

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T HW, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

| Block:

Seite: 32


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, HW, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit $\varphi' = 22,5^\circ$)

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 33,7^\circ \\ v &= 74,31^\circ \\ \beta &= 18,06^\circ \\ \varepsilon &= 0,1789 \\ \chi &= 0,1133\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_p &= 0,89 \text{ m} \\ y_p &= 2,74 \text{ m} \\ F_s &= 2,83 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$$\begin{aligned}G_k &= 131,68 \text{ kN/m} && \text{Eigengewicht} \\ e &= 1,61 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,1} &= 0,00 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)} \\ e &= 5,94 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,2} &= 0,00 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)} \\ e &= 5,94 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,3} &= 14,34 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS} \\ e &= 3,81 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{av,k} &= 5,22 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck vertikal} \\ e &= 4,11 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ph,k} &= 254,40 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand horizontal} \\ e &= 3,81 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{pv,k} &= 92,59 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand vertikal} \\ e &= 0,89 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{ü,k,1} &= 0,00 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil} \\ e &= 5,94 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{ü,k,2} &= 0,00 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, konstanter Anteil} \\ e &= 4,34 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen}\end{aligned}$$

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned}\gamma_G &= 1,20 \text{ BS-T} \\ \gamma_{F,e} &= 1,10 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,h} &= 1,30 \text{ BS-T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{Ed} &= 39,84 \text{ kNm/m} && \Sigma M (P) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 1118,27 \text{ kNm/m} && \Sigma M (P) \text{ Widerstände}\end{aligned}$$

$$39,84 \text{ kNm/m} < 1118,27 \text{ kNm/m} \quad (0,04) \text{ Nachweis erfüllt}$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:


Seite: 33

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

4.5.4. Bemessungsschnitt RQ 3 (Stat. 0+550)

BS-P, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

| Block:

Seite: 34

Archiv-Nr.:

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH


Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023

BS-P, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 35


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-P, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit $\varphi' = 20^\circ$)

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 35^\circ \\ \nu &= 76,33^\circ \\ \beta &= 21,33^\circ \\ \varepsilon &= 0,2147 \\ \chi &= 0,1169\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_p &= 1,07 \text{ m} \\ y_p &= 2,75 \text{ m} \\ F_s &= 2,92 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$$\begin{aligned}G_k &= 449,20 \text{ kN/m} && \text{Eigengewicht} \\ e &= 1,43 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,1} &= 93,90 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)} \\ e &= 4,25 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,2} &= -116,65 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)} \\ e &= 4,34 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,3} &= 109,36 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS} \\ e &= 4,45 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{av,k} &= 23,20 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck vertikal} \\ e &= 3,93 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ph,k} &= 104,28 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand horizontal} \\ e &= 3,97 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{pv,k} &= 27,94 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand vertikal} \\ e &= 1,07 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{\text{u},k,1} &= 0,20 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil} \\ e &= 2,68 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{\text{u},k,2} &= 0,00 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, konstanter Anteil} \\ e &= 2,75 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen}\end{aligned}$$

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned}\gamma_G &= 1,35 \text{ BS-P} \\ \gamma_{R,e} &= 1,40 \text{ BS-P} \\ \gamma_{R,h} &= 1,10 \text{ BS-P}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{Ed} &= 390,25 \text{ kNm/m} && \Sigma M (\text{P}) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 899,61 \text{ kNm/m} && \Sigma M (\text{P}) \text{ Widerstände}\end{aligned}$$

$$390,25 \text{ kNm/m} \quad < \quad 899,61 \text{ kNm/m} \quad (\quad 0,43 \quad)$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


Block:

Seite: 36

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

| Block:


Seite: 37

Archiv-Nr.:
1

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

| Block:

Seite: 38

Archiv-Nr.:


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipiabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit $\varphi' = 20^\circ$)

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 35^\circ \\ v &= 76,33^\circ \\ \beta &= 21,33^\circ \\ \varepsilon &= 0,2147 \\ \chi &= 0,1169\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_p &= 1,07 \text{ m} \\ y_p &= 2,75 \text{ m} \\ F_s &= 2,92 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$$\begin{aligned}G_k &= 328,20 \text{ kN/m} && \text{Eigengewicht} \\ e &= 1,43 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,1} &= 4,77 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)} \\ e &= 8,58 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,2} &= 0,76 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)} \\ e &= 8,15 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,3} &= 95,28 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS} \\ e &= 4,97 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{av,k} &= 27,01 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck vertikal} \\ e &= 3,93 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ph,k} &= 223,66 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand horizontal} \\ e &= 4,54 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{pv,k} &= 59,93 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand vertikal} \\ e &= 1,07 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,1} &= 70,31 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil} \\ e &= 5,70 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,2} &= 63,75 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, konstanter Anteil} \\ e &= 3,60 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen}\end{aligned}$$

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= 1,20 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,e} &= 1,10 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,h} &= 1,30 \text{ BS-T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{Ed} &= 1253,62 \text{ kNm/m} && \Sigma M(P) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 1340,87 \text{ kNm/m} && \Sigma M(P) \text{ Widerstände}\end{aligned}$$

$$1253,62 \text{ kNm/m} < 1340,87 \text{ kNm/m} \quad (0,93)$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 39

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH


Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023

BS-T HW, Spundwand mit Ankerwand (Nachweis der tiefen Gleitfuge):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 40

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH


Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:

Datum: August 2023

BS-T HW, Ersatzsystem (Nachweis Ankerwand):



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 41


Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

BS-T HW, Nachweis gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)

Berechnung der Standsicherheit

Prinzipabbildung



Pol der Spirale (maßg. Fein-Mittelsande mit $\varphi' = 35^\circ$)

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 33,75^\circ \\ \nu &= 74,31^\circ \\ \beta &= 18,06^\circ \\ \varepsilon &= 0,1789 \\ \chi &= 0,1133\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_p &= 0,89 \text{ m} \\ y_p &= 2,74 \text{ m} \\ F_s &= 2,83 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen und Widerstände

$$\begin{aligned}G_k &= 383,21 \text{ kN/m} && \text{Eigengewicht} \\ e &= 1,61 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,1} &= 9,82 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (oberhalb GW)} \\ e &= 8,89 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,2} &= 0,01 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil Auffüllung (von GW bis BGS)} \\ e &= 8,34 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ah,k,3} &= 120,32 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck horizontal, Anteil unterhalb BGS} \\ e &= 5,13 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{av,k} &= 34,87 \text{ kN/m} && \text{aktiver Erddruck vertikal} \\ e &= 4,11 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{ph,k} &= 210,27 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand horizontal} \\ e &= 4,61 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ E_{pv,k} &= 49,83 \text{ kN/m} && \text{passiver Erdwiderstand vertikal} \\ e &= 0,89 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,1} &= 18,03 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, dreiecksförmiger Anteil} \\ e &= 9,61 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen} \\ \text{vorh } W_{u,k,2} &= -142,43 \text{ kN/m} && \text{Wasserüberdruck, konstanter Anteil} \\ e &= 6,49 \text{ m} && \text{auf Pol bezogen}\end{aligned}$$

Standsicherheitsnachweis

$$\begin{aligned}\gamma_G &= 1,20 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,e} &= 1,10 \text{ BS-T} \\ \gamma_{R,h} &= 1,30 \text{ BS-T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{Ed} &= -228,46 \text{ kNm/m} && \Sigma M (P) \text{ Einwirkungen} \\ M_{Rd} &= 1394,98 \text{ kNm/m} && \Sigma M (P) \text{ Widerstände}\end{aligned}$$

$$-228,46 \text{ kNm/m} < 1394,98 \text{ kNm/m} \quad (-0,16)$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 42

Vorgang: 4.5 Ergebnisse

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

4.6. Zusammenfassung der Ergebnisse – Variante Kastenfangedamm (V0)

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorangegangenen Berechnungen aufgezeigt.

Die äußere Standsicherheit des Kastenfangedamms des RQ 2 in der BS-T ist ohne Bodenaustausch nicht gegeben.

Es wird empfohlen, dass die Spundwände konstruktiv mind. 3 m in die tragfähigen Sande einbinden.

Tabelle 4 Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante Kastenfangedamm (V0)

BS	Erf. Länge SPW [m]	Erf. Länge AW [m]	max. An- kerkraft (A _d) [kN/m]	η SPW [-]	η AW [-]	Stand- sicherheit GEO-2 η [-]
<i>RQ 1 (Stat. 0+100)</i>						
BS-P	4,13	6,47	50,87	PU 12 0,032	PU 12 0,354	0,11
BS-T	6,85	9,12	80,32	PU 12 0,106	PU 12 0,736	0,46
BS-T, HW	9,82*	8,69	110,64	PU 18 0,670	PU 12 0,194	0,22
<i>RQ 2 (Stat. 0+425)</i>						
BS-P	7,94	6,88	69,63	PU 12 0,086	PU 12 0,515	0,25
BS-T	8,65	11,18	128,85	PU 12 0,341	PU 28 0,710	0,89
BS-T, HW	5,98*	2,63	47,38	PU 12 0,232	PU 12 0,028	0,04
<i>RQ 3 (Stat. 0+550)</i>						
BS-P	5,58	5,90	48,64	PU 12 0,036	PU 12 0,256	0,43
BS-T	7,78	10,60	77,48	PU 12 0,131	PU 12 0,733	0,93
BS-T, HW	11,34*	8,92	104,24	PU 18 0,721	PU 12 0,271	0,16

* erf. Länge aus Ersatzsystem

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 43
Vorgang: 4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse – Variante Kastenfangedamm (V0)	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Gewählt:

BS	Erforderliche Ab-setztiefe in den Sand / UK SPW	Profil und Länge SPW	Profil und Länge AW
0+100	Gem. Bodenprofil Sand ab OK	PU 18 10,00 m	PU 12 9,00 m
0+425	-1,6 m NHN	PU 12 10,50 m	PU 28 11,50m
0+500	-3,0 m NHN	PU 18 12,00 m	PU 12 12,00 m

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 44
Vorgang: 4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse – Variante Kastenfangedamm (V0)	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH

Auftrag Nr.: 0711-21-014

Programm:

Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:


Datum: August 2023

5. Nachweis weiterer Varianten

5.1. Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Variante: Spundwand mit landseitiger, rückverankerter Winkelstützwand (V1)

BS-T, HW – Berechnung Spundwand wasserseitig



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 45

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Berechnung Winkelstützwand landseitig

Die landseitige Böschung wurde im System aufgrund des Grundbruchnachweises auf der sicheren Seite vernachlässigt. Für den Nachweis gegen Grundbruch ist eine Entwässerung zwischen Spundwand und Winkelstützwand erforderlich. Somit wird ein Wasserstand von +5,60 m NHN angenommen.

Pos. 0+100		Winkelstützwand											
System													
M 1:70													
Geometrie													
Wandschenkel	h[m] 3.30	d_o[m] 0.30	α_{luft}[°] 0.00	α_{erd}[°] 4.50									
Sporne		l[m] lufts. erds.	h_s[m] 0.30 0.30	h_e[m] 0.30 0.30									
Gelände	Geländeoberfläche lufts. geböscht / erds. eben												
		z [m] luft erd		β₁ [°] 0.00 0.00									
Baugrund													
Boden	h [m] 999.0	γ [kN/m ³] 19.0	γ' [kN/m ³] 9.0	ϕ [°] 22.5	c_a [kN/m ²] 2.5	c_p [kN/m ²] 2.5	δ_a [°] 20.0	δ_p [°] 0.0	δ₀ [°] 0.0				
Belastungen													
Eigengewicht	EW	Anteil			G [kN/m]								
	Gk	Gesamtlast Wand			64.41								
	Gk	Sporn luftseitig			2.25								
	Gk	Sporn erdseitig			22.50								
	Gk	Wandschenkel			35.46								
	Gk	Bodenkeil erdseitig			193.24								
	Gk	Bodenkeil luftseitig			1.41								

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 46

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Grundwasser	EW	Art	h_{Luft} [m]	h_{Erd} [m]
	Gk.H.S	ständiges Grundwasser	3.20	3.20


Gleichlasten luftseitig	Nr.	EW	q [kN/m ²]
	1	Qk.N	5.00

Blocklasten	Nr.	EW	a_h [m]	s [m]	l_e [m]	q [kN/m ²]
	1	Qk.N	0.50	4.00	0.00	7.64

Linienlasten an Wand	Nr.	EW	a_v [m]	f_x [kN/m]	f_z [kN/m]	m_y [kNm/m]
	1	Gk	0.80	-66.40	0.00	0.00

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkung Gk



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:


Block:

Seite: 47

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Qk.N



Erddruck


Berechnung nach DIN 4085:2017-08

Standsicherheit
EW Gk.E.P

passiver Erddruck aus Bodeneigengewicht und Kohäsion
Grundwasser

$$z_{gw} = 3.20 \text{ m}$$

M 1:70



Erddruckspannungen

z [m]	K_{pgh} [·]	K_{pch} [·]	e_{pgh} [kN/m²]	e_{pch} [kN/m²]	Σe_{ph} [kN/m²]
3.00	2.240	2.993	0.00	7.48	7.48
3.20	2.240	2.993	8.51	7.48	15.99
3.30	2.240	2.993	10.53	7.48	18.01
3.60	2.240	2.993	16.57	7.48	24.06

Erdwiderstand

$$\begin{aligned} E_{ph} &= 10.36 \text{ kN/m} \\ E_{pv} &= 0.00 \text{ kN/m} \\ z_s &= 3.35 \text{ m} \end{aligned}$$

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 48

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)


Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

EW Qk.N

passiver Erddruck aus Gleichlast luftseitig
Lastordinate

$$p = 5.00 \text{ kN/m}^2$$

M 1:70



z [m]	K _{pph} [-]	e _{pph} [kN/m ²]
3.00	2.240	11.20
3.20	2.240	11.20
3.30	2.240	11.20
3.60	2.240	11.20

Erdwiderstand

E _{ph} =	6.72	kN/m
E _{pv} =	0.00	kN/m
z _s =	3.30	m


Nachweis	Ansatz E _p [%]
Kippen	0.00
Sohldruck	0.00
Gleiten	0.00
Grundbruch	0.00

EW Gk.E.A

erhöhter aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht und Kohäsion

Anteil aktiver Erddruck	$\mu = 0.50$	-
Grundwasser	$z_{gw} = 3.20$	m

M 1:75



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 49

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023


Erddruckspannungen	z [m]	K'_{agh} [-]	K'_{ach} [-]	e'_{agh} [kN/m 2]	e'_{ach} [kN/m 2]	$\Sigma e'_{ah}$ [kN/m 2]
	0.00	0.532	0.668	0.00	-1.67	-1.67
	3.20	0.532	0.668	32.34	-1.67	30.67
	3.30	0.532	0.668	32.82	-1.67	31.15
	3.30	0.492	0.518	30.37	-1.30	29.08
	3.60	0.492	0.518	31.70	-1.30	30.41

Resultierende Erddruckspannungen	z [m]	$\Sigma e'_{ah}$ [kN/m ²]	K_{min} [-]	e_{min} [kN/m ²]	$\Sigma e'_{ah}$ [kN/m ²]
	0.00	-1.67	0.217	0.00	0.00
	0.28	1.16	0.217	1.16	1.16
	3.20	30.67	0.217	13.22	30.67
	3.30	31.15	0.217	13.42	31.15
	3.30	29.08	0.167	10.30	29.08
	3.60	30.41	0.167	10.75	30.41

erhöhte aktive Erddruckkraft	E'_{ah}	=	58.64	kN/m
	E'_{av}	=	1.57	kN/m
	Z_s	=	2.43	m

EW Qk.N erhöhter aktiver Erddruck aus Blocklast (Nr. 1)
Lastordinate ve = 7.64 kN/m²

M 1:75



ϕ [°]	ϑ [°]	$z\phi$ [m]	$z\vartheta$ [m]	K_{avh} [-]	$e_{aph,o}$ [kN/m²]	$e_{aph,u}$ [kN/m²]
22.50	55.04	0.00	1.77	0.750	4.00	4.00

erhöhte aktive Erddruckkraft	$E_{ah}^t =$	7.10	kN/m
	$E_{av}^t =$	0.20	kN/m
	$Z_c =$	0.89	m

Bemessung

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

| Block:

Seite: 50

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

EW Gk.E.A

erhöhter aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht und Kohäsion


Anteil aktiver Erddruck

$$\mu = 0.50$$

Grundwasser

$$z_{\text{gw}} = 3.20 \quad \text{m}$$

M 1:75



Erddruckspannungen

z [m]	K'_{agh} [-]	K'_{ach} [-]	e'_{agh} [kN/m 2]	e'_{ach} [kN/m 2]	$\Sigma e'_{ah}$ [kN/m 2]
0.00	0.502	0.486	0.00	-1.21	-1.21
3.20	0.502	0.486	30.53	-1.21	29.31
3.30	0.502	0.486	30.98	-1.21	29.76

Resultierende Erddruckspannungen

z [m]	$\Sigma e'_{ah}$ [kN/m ²]	K_{min} [-]	e_{min} [kN/m ²]	$\Sigma e'_{ah}$ [kN/m ²]
0.00	-1.21	0.184	0.00	0.00
0.20	0.70	0.184	0.70	0.70
3.20	29.31	0.184	11.19	29.31
3.30	29.76	0.184	11.36	29.76

erhöhte aktive Erddruckkraft

$$E'_{\text{sh}} = 48.03 \text{ kN/m}$$

$$E_{xy} = 12.42 \text{ kN/m}$$

$$z_5 = 2.24 \text{ m}$$

Verdichtungsergebnisse

Intensive Verdichtung

Breite des zu verfüllenden Raums

$$B = 4.00 \text{ m}$$

Verdichtungsergebnisse

$$v_h = 25.00 \text{ kN/m}^2$$


Tiefe nach Bild 13

$$z_p = 0.65 \text{ m}$$

Tiefe nach Bill

$$z_a = 2.00 \text{ m}$$

M 1:75



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 51

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014																								
Programm:																											
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>z [m]</th> <th>e_{Verd.} [kN/m²]</th> <th>Σe_h [kN/m²]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>7.7</td></tr> <tr><td>0.65</td><td></td><td>25.0</td></tr> <tr><td>2.00</td><td></td><td>25.0</td></tr> <tr><td>2.00</td><td></td><td>12.5</td></tr> <tr><td>3.20</td><td></td><td>29.3</td></tr> <tr><td>3.30</td><td></td><td>29.8</td></tr> </tbody> </table>				z [m]	e _{Verd.} [kN/m ²]	Σe _h [kN/m ²]	0.00	0.0	0.0	0.20		7.7	0.65		25.0	2.00		25.0	2.00		12.5	3.20		29.3	3.30		29.8
z [m]	e _{Verd.} [kN/m ²]	Σe _h [kN/m ²]																									
0.00	0.0	0.0																									
0.20		7.7																									
0.65		25.0																									
2.00		25.0																									
2.00		12.5																									
3.20		29.3																									
3.30		29.8																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verdichtungserddruckkraft</th> <th>E_{vh} =</th> <th>73.12</th> <th>kN/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>E_{vv} =</td><td>18.15</td><td>kN/m</td></tr> <tr><td></td><td>z_s =</td><td>1.82</td><td>m</td></tr> </tbody> </table>				Verdichtungserddruckkraft	E _{vh} =	73.12	kN/m		E _{vv} =	18.15	kN/m		z _s =	1.82	m												
Verdichtungserddruckkraft	E _{vh} =	73.12	kN/m																								
	E _{vv} =	18.15	kN/m																								
	z _s =	1.82	m																								
EW Qk.N	erhöhter aktiver Erddruck aus Blocklast (Nr. 1)																										
M 1:75	Lastordinate	ve =	7.64 kN/m ²																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ϕ [°]</th> <th>ϑ [°]</th> <th>zϕ [m]</th> <th>zϑ [m]</th> <th>K_{aVh} [-]</th> <th>e_{aph,o} [kN/m²]</th> <th>e_{aph,u} [kN/m²]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>22.50</td><td>51.73</td><td>0.20</td><td>3.30</td><td>0.579</td><td>3.96</td><td>2.78</td></tr> </tbody> </table>				ϕ [°]	ϑ [°]	zϕ [m]	zϑ [m]	K _{aVh} [-]	e _{aph,o} [kN/m ²]	e _{aph,u} [kN/m ²]	22.50	51.73	0.20	3.30	0.579	3.96	2.78										
ϕ [°]	ϑ [°]	zϕ [m]	zϑ [m]	K _{aVh} [-]	e _{aph,o} [kN/m ²]	e _{aph,u} [kN/m ²]																					
22.50	51.73	0.20	3.30	0.579	3.96	2.78																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>erhöhte aktive Erddruckkraft</th> <th>E'_{ah} =</th> <th>10.45</th> <th>kN/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>E'_{av} =</td><td>2.70</td><td>kN/m</td></tr> <tr><td></td><td>z_s =</td><td>1.66</td><td>m</td></tr> </tbody> </table>				erhöhte aktive Erddruckkraft	E' _{ah} =	10.45	kN/m		E' _{av} =	2.70	kN/m		z _s =	1.66	m												
erhöhte aktive Erddruckkraft	E' _{ah} =	10.45	kN/m																								
	E' _{av} =	2.70	kN/m																								
	z _s =	1.66	m																								
Wasserdruck																											
EW Gk.H.S	Wasserdruck bei ständigem Grundwasser																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundwasser luftseitig</th> <th>z_{gw} =</th> <th>3.20</th> <th>m</th> </tr> </thead> </table>				Grundwasser luftseitig	z _{gw} =	3.20	m																				
Grundwasser luftseitig	z _{gw} =	3.20	m																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundwasser erdseitig</th> <th>z_{gw} =</th> <th>3.20</th> <th>m</th> </tr> </thead> </table>				Grundwasser erdseitig	z _{gw} =	3.20	m																				
Grundwasser erdseitig	z _{gw} =	3.20	m																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seite</th> <th>z [m]</th> <th>z-z_{gw} [m]</th> <th>[kN/m²]</th> </tr> </thead> </table>				Seite	z [m]	z-z _{gw} [m]	[kN/m ²]																				
Seite	z [m]	z-z _{gw} [m]	[kN/m ²]																								
<table border="1"> <tbody> <tr><td>luftseitig</td><td>3.20</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>3.30</td><td>0.10</td><td>1.00</td></tr> <tr><td></td><td>3.60</td><td>0.40</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>				luftseitig	3.20	0.00	0.00		3.30	0.10	1.00		3.60	0.40	4.00												
luftseitig	3.20	0.00	0.00																								
	3.30	0.10	1.00																								
	3.60	0.40	4.00																								
<table border="1"> <tbody> <tr><td>erdseitig</td><td>3.20</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>3.30</td><td>0.10</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>				erdseitig	3.20	0.00	0.00		3.30	0.10	1.00																
erdseitig	3.20	0.00	0.00																								
	3.30	0.10	1.00																								
Bauteil:	Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:																									
Block:	Seite: 52																										
Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)																											

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum:	August 2023

	Seite	z [m]	z-z _{gw} [m]	w [kN/m ²]
		3.60	0.40	4.00
Wasserdruckkräfte	W_{h,Luft} [kN/m]	W_{h,Erd} [kN/m]	W_{v,Sprn,Luft} [kN/m]	W_{v,Sprn,Erd} [kN/m]
Standsicherheit	0.80	0.80	0.30	3.00
Bemessung	0.05	0.05	-	-
Kombinationen	Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1 Darstellung der maßgebenden Kombinationen			
Standsicherheit	Ek	$\Sigma (\gamma * \psi * EW)$		
GZ EQU, BS-T	6	1.05*Gk	+0.90*Gk.E.A	+1.05*Gk.H.S
GZ GEO-2, BS-T	18	1.20*Gk	+1.15*Gk.E.A	+1.20*Gk.H.S
GZ GEO-2, BS-T: Gleiten	24	1.35*Gk	+1.00*Gk.E.A	+1.35*Gk.H.S
GZ SLS	36	1.00*Gk	+1.00*Gk.E.A	+1.00*Gk.H.S
Bemessung (GZT)	Ek	$\Sigma (\gamma * \psi * EW)$		
GZ STR, BS-T	37	1.35*Gk +1.35*Gk.H.S	+1.50*Qk.N	+1.35*Gk.E.A
	40	1.35*Gk	+1.35*Gk.E.A	+1.00*Gk.H.S
	42	1.35*Gk	+1.00*Gk.E.A	+1.35*Gk.H.S
	44	1.35*Gk	+1.00*Gk.E.A	+1.00*Gk.H.S
	48	1.00*Gk	+1.35*Gk.E.A	+1.00*Gk.H.S
	53	1.35*Gk	+1.35*Gk.E.V	
Bem.-schnittgrößen				
Standsicherheit	GZ EQU: Nachweis der Kippsicherheit			
	Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
	6	-16.94	260.69	155.94
GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchssicherheit				
	Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
	18	-12.24	298.12	170.27
GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil				
	Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
	24	-31.00	334.92	210.77
GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite				
	Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
	36	-7.76	248.50	139.17
GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite				
Bauteil:	Statik Vorplanung			Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 53			
Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)				


Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH					Auftrag Nr.: 0711-21-014				
Programm:									
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:					Datum: August 2023				
	Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]					
	36	-7.76	248.50	139.17					
**** WARNUNG ****		Die resultierende H-Last luftseitig ist bei einer oder mehreren Kombinationen größer als die resultierende H-Last erdseitig.							
Bemessung (GZT) Wandschenkel	z [m]	Ek	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]				
	3.30	37	68.70	-9.12	130.77				
Sporn luftseitig		53	47.88	-89.64	221.30				
	Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]				
Sporn luftseitig	40	Standsicherheit	-0.80	4.04	-0.62				
		Erddruck Bemessung Wand	-0.05	0.00	0.01				
		Sohldruck	-0.17	5.50	-0.76				
		Resultierende	-0.58	-1.46	0.13				
Sporn erdseitig	44	Standsicherheit	-0.80	4.04	-0.62				
		Erddruck Bemessung Wand	-0.05	0.00	0.01				
		Sohldruck	-0.27	2.90	-0.38				
		Resultierende	-0.48	1.14	-0.25				
Sporn erdseitig	48	Standsicherheit	-0.80	2.76	-0.43				
		Erddruck Bemessung Wand	-0.05	0.00	0.01				
		Sohldruck	0.33	6.40	-0.86				
		Resultierende	-1.08	-3.64	0.42				
Standsicherheit		Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03 vorübergehende Situationen							
Kippen		nach DIN 1054:2010-12, GZ EQU							
		Ek	M_{Ed} [kNm/m]	V_{Ed} [kN/m]	e/b [-]				
		6	155.94	260.69	0.155				
					zul e/b [-]				
					1/2				
					η [-]				
					0.31				
Gleiten		in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2 Sohlreibungswinkel							
Bauteil: Statik Vorplanung									
Block:		Seite: 54							
Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)									

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

E _k	V _k [kN/m]	R _k [kN/m]	γ _{R,h} [-]	H _d [kN/m]	R _d [kN/m]	η [-]
24	248.50	102.93	1.10	31.00	93.57	0.33

Grundbruch nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

M 1:138



Grundrissform: Streifen

b'	d	α	β
[m]	[m]	[°]	[°]
2.74	0.60	0.00	0.00

z _{max} [m]	ϕ [°]	c [kN/m ²]	γ ₁ [kN/m ³]	γ ₂ [kN/m ³]
3.21	22.50	2.50	12.33	9.00

T [kN/m]	N [kN/m]	δ [°]	ω [°]	m [-]
-7.76	248.50	1.79	90.00	2.00

Einfluß	N ₀	v	i	λ	ξ	N
Breite	2.99	1.000	0.909	1.000	1.000	2.72
Tiefe	8.23	1.000	0.939	1.000	1.000	7.72
Kohäsion	17.45	1.000	0.930	1.000	1.000	16.23

E _k	V _d [kN/m]	R _k [kN/m]	γ _{R,v} [-]	R _d [kN/m]	η [-]
18	298.12	451.67	1.30	347.44	0.86

1. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

E _k	M _{Ed} [kNm/m]	V _{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	η [-]
36	139.17	248.50	0.145	1/3 *	0.44

*: nach FGSV Merkblatt über Stützkonstruktionen, 8.4.4 Außermittigkeit

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 55

Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH						Auftrag Nr.: 0711-21-014												
Programm:																		
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:						Datum: August 2023												
2. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS																		
<table> <thead> <tr> <th>E_k</th> <th>M_{Ed} [kNm/m]</th> <th>V_{Ed} [kN/m]</th> <th>e/b [-]</th> <th>zul e/b [-]</th> <th>η</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36</td> <td>139.17</td> <td>248.50</td> <td>0.145</td> <td>1/3</td> <td>0.44</td> </tr> </tbody> </table>						E _k	M _{Ed} [kNm/m]	V _{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	η	36	139.17	248.50	0.145	1/3	0.44	
E _k	M _{Ed} [kNm/m]	V _{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	η													
36	139.17	248.50	0.145	1/3	0.44													
Bemessung (GZT)																		
Achsabstand		Bauteil	Seite	d' [mm]	c _{nom} [mm]													
		Wand	luftseitig	50	40													
		Wand	erdseitig	50	40													
		Sporn	oben	50	40													
		Sporn	unten	50	40													
Biegebemessung		Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)																
Wand		z [m]	Seite	E _k	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	a _{s,min} [cm ² /m]										
		3.30	lufts.	53	221.30	-47.88	9.21											
				55	163.93	-35.46		7.07										
			erds.	37	130.77	-68.70	-											
				37	130.77	-68.70												
Sporn luftseitig		Seite	E _k	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	a _{s,min} [cm ² /m]											
		oben	47	2.08	-11.67	0.03												
			44	-0.25	-0.48		4.26											
		unten	47	2.08	-11.67	0.03												
			40	0.13	-0.58		4.26											
Sporn erdseitig		Seite	E _k	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	a _{s,min} [cm ² /m]											
		oben	42	-401.93	-130.60	4.73												
		unten	44	-401.94	-130.27	44.34												
			47	-242.07	-55.89		3.89											
Querkraftbemessung		Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu 9.3.2(2)																
Wand		z [m]	E _k	θ [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]										
		3.30	53	18.43	-89.64	224.14	1962.23	-										
Sporn luftseitig		E _k		θ [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]										
		48		18.43	-3.64	135.08	803.25	-										
Sporn erdseitig		E _k		θ [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]										
		44		18.43	-48.88	208.21	803.25	-										
Bauteil: Statik Vorplanung																		
Block:						Seite: 56												
Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)																		
						Archiv-Nr.:												

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

erf. Bewehrung	Biege- und Querkraftbewehrung		
Wand	z [m]	a_{sl} [cm ² /m]	a_{se} [cm ² /m]
	3.30	9.21	-
Sporne		a_{so} [cm ² /m]	a_{su} [cm ² /m]
		luftseitig 4.26 _M	4.26 _M
		erdseitig 4.73	44.34

M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)
M Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu 9.3.2(2)

Nachweise (GZG)

vertikale Bewehrung	Begrenzung der Rissbreiten nach DIN EN 1992-1-1, 7.3			
	Rissbreitenbegrenzung für Lastbeanspruchung	wirksame Betonzugfestigkeit	f_{ct,eff} =	3.20 N/mm ²
		Stabdurchmesser	d_s =	8 mm
		Verhältnis Es/Ecm	α_e =	5.88 -
	z [m]	E_k	N_{Ed,perm} [kN/m]	M_{Ed,perm} [kNm/m]
	3.30	59	-35.46	163.93

Rissbreitennachweis nach 7.3.4 kann entfallen, da max. Beanspruchung nicht zur Erstrissbildung führt

Bewehrungswahl


Biegebewehrung	Richtung	gewählt	vorh a_s [cm ² /m]	erf a_s [cm ² /m]
Wand luftseitig	vertikal	ø8 / 5 cm	10.05	9.21
	wandlängs	ø8 / 25 cm	2.01	1.84
Wand erdseitig	vertikal	ø8 / 25 cm	2.01	0.00
	wandlängs	ø8 / 25 cm	2.01	0.00
Sporn oben	horizontal	ø8 / 10 cm	5.03	4.73
	wandlängs	ø8 / 25 cm	2.01	0.95
Sporn unten	horizontal	ø20 / 5 cm	62.83	44.34
	wandlängs	ø8 / 5 cm	10.05	8.87
Anschlussbewehrung	Ausführung	gewählt	vorh a_s [cm ² /m]	erf a_s [cm ² /m]
luftseitig	Aufbiegung	ø8 / 5 cm	10.05	9.21
erdseitig	Aufbiegung	ø8 / 25 cm	2.01	0.00

Grafik

Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 57
Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)	

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

M 1:40



Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis

η
[-]

Kippen	OK	0.31
Gleiten Sohlfuge	OK	0.33
Grundbruch	OK	0.86
Bewehrungswahl	OK	

Nachweise (GZG)

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

η
[-]

1. Kernweite	OK	0.44
2. Kernweite	OK	0.44

Bauteil: Statik Vorplanung

Block:

Seite: 58

Archiv-Nr.:


Vorgang: 5.1 Bemessungsschnitt RQ 1 (Stat. 0+100)

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.:	0711-21-014
Programm:			
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke	ASB Nr.:	Datum: August 2023

5.2. Bemessungsschnitt RQ 2 (Stat. 0+425)

Variante: Verankerung der Uferwand mit Ankertafel (V2a)

BS-T – Berechnung Spundwand wasserseitig



Bauteil: Statik Vorplanung

| Block:

Seite: 59


Archiv-Nr.:

Vorhang: 5.2 Bemessungsschnitt RQ 2 (Stat. 0+425)

Verfasser: Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:	
Bauwerk: Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Variante: Uferwand mit Verpressanker (V2b)

BS-T – Berechnung Spundwand wasserseitig



Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 60

Vorgang: 5.2 Bemessungsschnitt RQ 2 (Stat. 0+425)

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

5.3. Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante: V1, V2a und V2b

Die Variante 2a „Verankerung der Uferwand mittels Ankertafel“ wird aufgrund der Lage des Ankers, der Länge der Ankertafel und der Länge des Rundstahlankers ausgeschlossen. Um den Nachweis der tiefen Gleitfuge einzuhalten ist eine mind. Ankerlänge von 10 m erforderlich. Außerdem ist eine Ankerlage von ca. 6,50 m NHN erforderlich, um die 4,00 m lange Ankertafel im Boden zu verankern. Eine kürzere Ankertafel ist aufgrund des Nachweises der tiefen Gleitfuge nicht möglich. Daraus resultiert, dass Anker hinter der Flurstücksgrenze liegen bzw. an die Flurstücksgrenze angrenzen (s. Bau-km 0+425).

Die weiteren untersuchten Varianten können für die weitere Planung in Betracht gezogen werden.

Da bei der Variante Kastenfangedamm V0 des RQ 2 der Nachweis der äußeren Standsicherheit ohne Bodenaustausch nicht nachgewiesen werden kann (vgl Abschnitt 4.5.3), ist die Variante 2b „Uferwand mit Verpressanker“ die Vorzugsvariante.

Es wird empfohlen, dass die Spundwände konstruktiv mind. 3 m in die tragfähigen Sande einbinden.

Tabelle 5 Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante: V1, V2a und V2b

BS	Erf. Länge SPW [m]	Erf. Länge AT [m]	max. Ankerkraft (A _d) [kN/m]	η SPW [-]
0+100				
Var. 1 BS-T	11,15	-	-	PU 12 0,598
0+425				
Var. 2a BS-T	7,66	4,0	168,95	PU 12 0,163
Var. 2b BS-T	7,77	-	75,50	PU 12 0,156

Bauteil: Statik Vorplanung

Archiv-Nr.:

Block:

Seite: 61

Vorgang: 5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante: V1, V2a und V2b

Verfasser:	Sweco GmbH für ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH	Auftrag Nr.: 0711-21-014
Programm:		
Bauwerk:	Generalplan Küstenschutz - Stadtstrecke ASB Nr.:	Datum: August 2023

Vorplanung


Statische Berechnung

Generalplan Küstenschutz – Stadtstrecke

Seiten Deckblatt
1 - 62

Anhang -

Aufgestellt:
Hannover, 25.08.2023




Bauteil: Statik Vorplanung	Archiv-Nr.:
Block:	Seite: 62
Vorgang: 5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse - Variante: V1, V2a und V2b	

Variantenuntersuchung zum Tragwerk

Generalplan Küstenschutz, Stadtstrecke BA 4

28.07.2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Bemessungsannahmen.....	3
1.1	Last in Richtung Binnenseite.....	3
1.2	Last in Richtung Weser	4
2.	RQ 1 – Station 0+100	5
2.1	V0: Kastenfangedamm.....	5
2.2	Spundwand mit landseitiger, rückverankerter Winkelstützwand	6
3.	RQ 2 – Station 0+425	7
3.1	V0: Kastenfangedamm.....	7
3.2	V2a: Rückverankerung mittels Ankertafel.....	8
3.3	V2b: Rückverankerung mittels Verpressanker.....	9
4.	RQ 3 – Station 0+550	10
4.1	V0: Kastenfangedamm.....	10
4.2	Spundwand mit landseitiger, rückverankerter Winkelstützwand	11
5.	Zusammenfassung	12

1. Bemessungsannahmen


1.1 Last in Richtung Binnenseite

BS-T, HW (Nachweis wasserseitige Spundwand):

Gewässerwasserstand: +8,95 m NHN

Wasserstand im Fagedammkörper: +3,60 m NHN

Grundwasserstand: +3,60 m NHN




BS-T, HW (Nachweis Ankerwand):

Gewässerwasserstand: +8,95 m NHN

Wasserstand im Fagedammkörper: +8,70 m NHN

Grundwasserstand: +3,60 m NHN




1.2 Last in Richtung Weser

BS-P:

Gewässerwasserstand: +3,80 m NHN


Grundwasserstand: +3,60 m NHN



BS-T:



Gewässerwasserstand: +3,80 m NHN

Grundwasserstand: GOK binnenseitig




2. RQ 1 – Station 0+100

2.1 V0: Kastenfangedamm


 <p>Querschnitt bei Station 0+100</p>	
 <p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückverankerungselement wirkt gleichzeitig als Abfangung des Geländesprungs - Keine Baugrube notwendig - Geringes Gründungsrisiko - Gute Umsetzbarkeit - Erhöhung leicht umsetzbar - Vergleichsweise kurze Bauzeit 	<p>Nachteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Vergleich zur Variante mit Stahlbetonwinkel geringfügig teurer / liegt im Unschärfebereich der Kostenschätzung - Risiko von Hindernissen im Baugrund - Lärmbelästigung für Anwohner
<p>Kosten: ca. 1,2 Mio €</p>	

2.2 V1: Spundwand mit landseitiger, rückverankerter Winkelstützwand


 <p>Querschnitt bei Station 0+100</p>	
<p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stahlbeton geringfügig kostengünstiger als Stahl / liegt im Unschärfebereich der Kostenschätzung - Gute Umsetzbarkeit - Erhöhung leicht umsetzbar 	<p>Nachteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugrube für Herstellung des Stahlbetonwinkels ist notwendig - Höhere Bauzeit - Großes Gründungsrisiko (Auffüllungen mit hohem Schluffanteil) - Mehr Bodentransporte, Belastung für Anwohner
<p>Kosten: ca. 1,0 Mio €</p>	

3. RQ 2 – Station 0+425


3.1 V0: Kastenfangedamm



3.2 V2a: Rückverankerung mittels Ankertafel



**Querschnitt
bei Station 0+425**



Vorteile


- Geringes Gründungsrisiko
- Erhöhung leicht umsetzbar
- Vergleichsweise kurze Bauzeit

Nachteile

- Lage des Ankers ca. 3,50 m (5,20 m NHN) unter GOK → große Mengen an Bodenaushub notwendig für den Einbau des Ankers
- Höhere Belastung der Anwohner, da mehr Bodentransporte zzgl. des Rammens


Kosten: ca. 1,3 Mio €

3.3 V2b: Rückverankerung mittels Verpressanker




4. RQ 3 – Station 0+550

4.1 V0: Kastenfangedamm



4.2 V1: Spundwand mit landseitiger, rückverankerter Winkelstützwand

 <p>Querschnitt bei Station 0+550</p>	
<p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten vergleichbar mit Kastenfangedamm 	<p>Nachteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugrube für Herstellung des Stahlbetonwinkels ist notwendig - Höhere Bauzeit - Großes Gründungsrisiko (Auffüllungen mit hohem Schluffanteil) - Mehr Bodentransporte, Belastung für Anwohner
<p>Kosten: ca. 0,9 Mio €</p>	

5. Zusammenfassung

Variante	RQ 1	RQ 2	RQ 3
Kastenfangedamm (V0)	<ul style="list-style-type: none"> - Rückverankerungselement wirkt gleichzeitig als Abfangung des Geländesprungs - Im Vergleich zur Variante mit Stahlbeton-Winkelstützwand teurer 	<ul style="list-style-type: none"> - Fagedammsystem nicht ohne Bodenaustausch zwischen den Spundwänden nachweisbar - Verankerungselement übernimmt keine Doppelfunktion → Kein Vorteil durch die Kastenfangedammlösung 	<ul style="list-style-type: none"> - Rückverankerungselement wirkt gleichzeitig als Abfangung des Geländesprungs
Spundwand mit landseitiger, rückverankerter Winkelstützwand (V1)	<ul style="list-style-type: none"> - Kostengünstigere Variante als V0 - Baugrube für die Herstellung des Stahlbetonwinkels ist notwendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Da keine Geländeabfangung landseitig notwendig ist, wird diese Variante für RQ 2 nicht weiterverfolgt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Baugrube für die Herstellung des Stahlbetonwinkels ist notwendig
Ankerwand (V2a)	<ul style="list-style-type: none"> - Da Geländeabfangung landseitig notwendig ist, wird diese Variante für RQ 1 nicht weiterverfolgt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Große Mengen an Bodenaushub für den Einbau des Ankers 	<ul style="list-style-type: none"> - Da Geländeabfangung landseitig notwendig ist, wird diese Variante für RQ 3 nicht weiterverfolgt.
Verpressanker (V2b)	<ul style="list-style-type: none"> - Da Geländeabfangung landseitig notwendig ist, wird diese Variante für RQ 1 nicht weiterverfolgt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kostengünstig im Vergleich zu Variante V0 und V2 - Kein Bodenaushub notwendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Da Geländeabfangung landseitig notwendig ist, wird diese Variante für RQ 3 nicht weiterverfolgt.